



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ



PRZEKRÓJ



DETAL

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WĄGROWCU

Inwestor:

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Adres inwestycji:

ul. Powstańców Wielkopolskich 30
62-100 Wągrowiec; dz. nr 2630/2
obręb - Wągrowiec
jedn. ewiden. - Wągrowiec

Branża:

Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ - PRZEKRÓJ

Projektant

mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk

Data
08.2019

Skala
1:20

Rysunek
nr D-04

A

OBRZEŻE BETONOWE - 6x20 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA - CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA - Z OPOREM Z BETONU C 12/15

B

WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA W KSZTAŁCIE TRAPEZOWYM
o wymiarach 53-93 mm, gr. 6 cm, w kolorze szarym

PODSYPKA - PIASKOWO-CEMENTOWA 1:3 - warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA - CHUDY BETON, warstwa gr. 10 cm

WARSTWA ODCINAJĄCA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY
warstwa gr. 5 cm, zagęszczona warstwowo do $I_s = 0,98$

GRUNT RODZIMY wg warunków gruntowych

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU