



**NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
POLIURETANOWA Z OBRZEŻEM Z PALISADY BETONOWEJ**



PRZEKRÓJ

DETAL



**PROJEKT PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W WĄGROWCU**

Inwestor:

Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Adres inwestycji:

ul. Powstańców Wielkopolskich 30
62-100 Wągrowiec; dz. nr 2630/2
obręb - Wągrowiec
jedn. ewiden. - Wągrowiec

Branża:

Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- PRZEKRÓJ

Projektant

mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk

Data
08.2019

Skala
1:20

Rysunek
nr D-02

A

PALISADA BETONOWA 10x30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

PODSYPKA PIASKOWA warstwa gr. 5 cm

B

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM + WARSTWA BAZOWA SBR - gr. 5-6 cm
grubość zależna od wysokości upadku HIC, kolor zielony

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA, MIAŁ KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 5 cm
z wyłączeniem skał wapiennych

PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE fr. 0-31,5 mm warstwa gr. 17 cm
z wyłączeniem skał wapiennych

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK warstwa gr. 3 cm, stabilizowany