

PRZEDMIAR
Rozbudowa zbiornika wodnego w m-ci Podlesie - gm. Lubaczów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa zbiornika wodnego w m-ci Podlesie - gm. Lubaczów					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod zbiornik wodny	ha		
d.1	0121-01	analogia			
		0.20	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m ²		
d.1	0114-03	180 x 4 = 720	m ²	720.000	
		720.00		RAZEM	720.000
3	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy	m		
d.1	0116-02	odmulanej 20 cm	m	180.000	
		180.00		RAZEM	180.000
4	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	1020.000	
		1020.00		RAZEM	1020.000
2	45110000-1	Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m ³ w gruncie	m ³		
d.2	0210-04	kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1	m ³	1413.000	
		km		RAZEM	1413.000
		1413.00			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m ³ w gruncie	m ³		
d.2	0210-04	kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1	m ³	1413.000	
	z.sz. 2.3.5.	km Głębokość wody do 0.5 m.	m ³	1413.000	
	9904	1413.00		RAZEM	1413.000
7	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-02	kat. III-IV	m ³	1260.000	
		1260.00		RAZEM	1260.000
8	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.2	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	1200.000	
		1200.00		RAZEM	1200.000
3	45450000-6	Roboty wykończeniowe			
9	KNR 2-01	Plantowanie skarp - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.3	0507-02	480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
10	KNR 1	Humusowanie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3	0507-01	480.00	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
11	KNR 9-11	Wzmacnianie powierzchni skarp w strefie falowania przeciwoerozyjnymi matami	m ²		
d.3	0101-02	kokosowymi sposobem ręcznym	m ²	320.000	
	analogia	320.00		RAZEM	320.000
12	KNR 1	Obsianie terenu mieszanką traw	m ²		
d.3	0507-03	1600.00	m ²	1600.000	
	analogia			RAZEM	1600.000