

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Przebudowa drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem budynku Senior +</b>		
1	<b>Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych</b>		
1.1	Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3	10,32
1.2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV	m3	10,32
1.3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	10,32
1.4	Rozebranie opaski betonowej przy budynku, mechanicznie, grubość 12 cm	m2	13,54
1.5	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	1,62
1.6	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,62
1.7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV	m3	144,45
1.8	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie pełne głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu IV	m2	85,98
1.9	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szer. wykopu umocnienie pełne; gleb. wykopu do 3 m; kat. gr. IV	m2	85,98
1.10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 1/2 cegły	szt	2,0
1.11	Nawietrzaki podokienne, typ A, wielkość 2.5 (grubość muru w ceglach)	szt	2,0
1.12	Wywietrzaki, o średnicy do 200 mm, cylindryczne	szt	2,0
1.13	Przewody z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm	m	9,00
1.14	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, ściana fundamentowa, rozstaw otworów do 16 cm	m	57,32
1.15	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	85,98
1.16	Zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowej	m3	0,36
1.17	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany), podłoże: cegła, do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	85,98
1.18	Izolacje pionowe murów, lepikiem murów otynkowanych 2-warstwowe	m2	85,98
1.19	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS Styrodur Fundamentowy wodoodporny 10 cm, izolacje pionowe, na lepiku, z siatką metalową	m2	85,98
1.20	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej	m2	85,98
1.21	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, rur z tworzywa sztucznych Fi 110 mm	m	9,00
1.22	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii IV	m3	144,45
1.23	Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50 cm, grubość 15 cm, wierzchnia warstwa grubości 2 cm na podłożu gruntowym	m2	28,66