

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi leśnej nr 77 o długości 1160mb w Leśnictwie Pateraki

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I | | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 451 00000-8 | | |
| 1. | Kalkulacja własna | Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym. | m ³ | 75,00 |
| II. | | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | | |
| 2. | | Mechaniczne wyrównanie (konserwacja) nawierzchni jezdni wraz ze ścięciem poboczy na długości około 350 mb szer. 3,00 m. Rozłożenie w ilości 73m ³ kruszywa 0/31,5mm 350,00x3,00 = 1050,00m ² | m ³ | 73,00 |
| 3. | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni jezdni (dwa pasy ruchu po 2x 0,80m) z kruszywa 0/31,5mm I gat. o zmiennej grubości od 5cm do 15 cm – 128m ³ kruszywa w/g wskazań Inspektora Nadzoru. Długość odcinka drogi 810mb. | m ³ | 128,00 |
| 4. | Kalkulacja własna | Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa | kpl. | 1 |

mgr inż. **Zbigniew**
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ogra-
 niczeń w specjalności drogowej
 Nr POK/0001/PWOD/11