

## **TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

### **Remont drogi leśnej nr 40 o długości 335 mb w Leśnictwie Czajkowa**

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8</b>				
1.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-V na odcinku 80 mb szer. kor. 3,00m. 80,00x3,00 = 240,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>240,00</b>		
2.	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w konstrukcji drogi piaskiem gruboziarnistym lub pospółką lub materiałem kamiennym lub innym alternatywnym materiałem.	m <sup>3</sup>	<b>75,00</b>		
<b>II.</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9</b>				
3.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 14 cm po zagęszczeniu szer. 3,00m	m <sup>3</sup>	<b>141,00</b>		
4.	Kalkulacja własna	Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z kruszywa	kpl	<b>1.</b>		
		<b>WARTOŚĆ NETTO</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>				