

Kraków, 25 stycznia 2023r.

2.REG.SPORT.2023

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE IWZ

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia w formie „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, polegających na zaprojektowaniu, dostawie wraz z montażem i demontażem tymczasowych namiotów na terenie Miasteczka studenckiego AGH w Krakowie, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023.

Zamawiający informuje, że do treści Istotnych Warunków Zamówienia (dalej IWZ) w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania nr 17 i 20 zostaną udzielone w najbliższym możliwym terminie.

1. Czy szerokość hal 30m można zastąpić wymiarem 32m?

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i dopuszcza szerokość hal o wymiarze 32m.

2. Czy szerokość hal 15m można zastąpić wymiarem 16m?

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i dopuszcza szerokość hal o wymiarze 16m.

3. Czy wysokość minimalną ściany bocznej hali 3,3m można zastąpić wysokością 3m?

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i dopuszcza wysokość ściany bocznej o wymiarze 3m.

4. Dla poprawnego zaprojektowania klimatyzacji niezbędne są informacje dot. zysków ciepła. Proszę o informację jakie zyski ciepła będą generowały urządzenia gastronomiczne oraz pozostałe wyposażenie poszczególnych hal namiotowych. Ile osób szacunkowo będzie przebywało w poszczególnych halach namiotowych?

Odp.: Zamawiający informuje, że szacowane zyski ciepła należy przewidzieć przy projektowaniu klimatyzacji ewentualny wzrost zysków ciepła na poziomie 20%. Oczywiście należy również uwzględnić zyski od nasłonecznienia itd.

Zamawiający dla uszczegółowienia poniżej przedstawia dodatkowe informacje:

Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256,
REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20,
Kapitał zakładowy: 23.000.000,00 PLN

office@ie2023.pl



Namiot	Zyski od ludzi	Zyski od urządzeń	
		Urządzenia	Szacowana łączna moc urządzeń
Namiot Nr. 1 (duża sala obsługowa)	liczba osób max 1800	90 beamarów	108kW
		2 lamy wydawkowe	39 kW
		lodówki/expresy	44kW
		podgrzewacze wody itp.	77kW
Namiot Nr. 2 (technologia kuchni)	liczba osób max 50	piec konwekcyjny	1x50kW
			8x18kW
			4x7kW
		blendery, miksery itp.	80kW
Namiot Nr. 3 (brudna strefa kuchni)	liczba osób max 10	urządzenia	14kW
Namiot Nr. 4 (namiot szatniowy)	iczbza osób max 50	pomijalne	
Namiot Nr. 5 (mała sala obsługowa)	liczba osób max 50	pomijalne	

5. OPZ str. 8, wymagania dot. klimatyzacji w namiocie nr 2: Proszę o zdefiniowanie pojęcia „klimatyzacja punktowa”. Czy wymagana w tym namiocie temperatura 23-28oC dotyczy konkretnej strefy/miejsca w namiocie? Jeżeli tak, to proszę o jej doprecyzowanie. Czy strefa klimatyzowana lub „punkty klimatyzowane” będą fizycznie oddzielone od pozostałej części namiotu?

Odp.: Zamawiający informuje, że temperatura w całym namiocie powinna się mieścić w zakresie 23-28°C, w związku z przeznaczeniem namiotu mogą występować znaczące miejscowe zyski ciepła, w tym przypadku najważniejszą kwestia jest zapewnieni komfortu pracy dla ludzi dlatego wskazane było by zastosowanie klimatyzacji miejscowej jednak finalny wybór rozwiązań co do klimatyzacji należy do Wykonawcy.

W namiocie nie przewiduje się dzielenia natomiast ze względu na konieczność ustawienia wewnątrz namiotu zabudów kuchennych może nie być swobodnego przepływu powietrza.

6. Czy wentylacja mechaniczna i klimatyzacja mogą być realizowane jednocześnie za pomocą tych samych urządzeń?

Odp.: Zamawiający informuje, że wentylacje mogą być realizowane jednocześnie, jeśli nie ma przeciwwskazań oraz jest zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami BHP i p.poż.

7. Czy wentylacja w namiotach nr 2 i nr 3 służących jako kuchnia (część czysta i część brudna) ma



również obejmować wentylatory wyciągowe do okapów kuchennych? Jeżeli tak, to proszę o podanie szczegółowych informacji pozwalających zaplanować instalację i wstępnie oszacować urządzenia.

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca technologii kuchni ma w obowiązku dostarczenie i montaż okapów itp. Natomiast Wykonawca hali namiotowej musi jedynie umożliwić mu rozproszczenie takiej instalacji.

8. W dokumentacji Zamawiający nie są przekazał informacji dotyczących m.in. tras kablowych w obrębie hal namiotowych, użytkownika gazu, innych paliw, otwartego ognia lub innych elementów mogących mieć wpływ na wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku pojawienia się ww. elementów, w czym zakresie jest wykonanie skoordynowanego operatu dotyczącego ochrony p.poż.? Kto ponosi koszty rozszerzenia uzgodnień oraz ewentualnej rozbudowy systemów ochrony p.poż?

Odp.: Zamawiający informuje, że:

- trasy kablowe :

Zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy na etapie fazy projektowania. Wykonawca jest zobowiązany jedynie do przygotowania miejsc którędy można będzie przeprowadzić kable lub ich wskazania. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za okablowanie namiotu z wyjątkiem oświetlenia i klimatyzacji/wentylacji.

- P.poż:

Dokumentacja i uzgodnień z zakresu ppoż. leżą po stronie Wykonawcy hal namiotowych, a zatem ewentualne zastosowanie SAP i DSO. Nie przewiduje się stosowania gazu, otwartego ognia i innych paliw. Przygotowanie posiłków winno odbywać się za pomocą urządzeń elektrycznych.

9. Czy na terenie przylegającym do hal namiotowych będą ustawiane dodatkowe stacje transformatorowe lub generatory prądu – np. dla zasilania urządzeń innych niż ujęte niniejszym przetargu?

Odp.: Zamawiający informuje, że będą dodatkowe urządzenia np. na potrzeby technologii kuchni – poza zakresem tego postępowania. Natomiast Zleceniobiorca musi zasilić we własnym zakresie wentylację/klimatyzację oraz oświetlenie namiotów.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnień w zakresie ochrony p.poż., a po zakończeniu budowy uzyskania protokołu odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy PSP nie zgodzi się na odbiór prac ze względu na elementy nie będące w zakresie zadań Wykonawcy (np. niepoprawna aranżacja przestrzeni, wyposażenie gastronomiczne itp.)?

Odp.: Zamawiający informuje, że przy zamówieniach na pozostałe zakreśy dla niniejszych. namiotów zostało lub powinno zostać wpisane iż Wykonawca odpowiada tylko za swój zakres. Po rozstrzygnięciu zamówienia na etapie projektowania i późniejszych będzie konieczna silna współpraca z catererem, który zostanie wyłoniony jako Wykonawca.

11. Zadaszenie nad strefą sanitarną 200m². Jaka ma być wysokość tego zadaszenia? Proszę o potwierdzenie, że w tym obszarze nie będzie wymagane dostarczenie podłogi ani ścian. Czy w strefie sanitarnej należy przewidzieć instalację DSO oraz SSP?

Odp.: Zamawiający informuje, że minimalna wysokość to wysokość kontenerów tj. około 2,8m. Strefa toalet będzie strefa dostępną dla użytkowników wyłącznie poprzez przejście przez namiot. Dlatego też, istnieje prawdopodobieństwo iż będzie należało zastosować w niej zabezpieczenia p.poż. Należy zapewnić drogi komunikacyjne w tej strefie ok 100 m² podłogi. Nie będzie wymagane dostarczanie ścian.

12. Czy strefa sanitarna będzie wyposażona w duże kontenery sanitarne (typu kontener morski)? W jaki sposób i kiedy będą montowane kontenery sanitarne? Montaż zadaszenia rekomendowany jest po ustawieniu kontenerów.

Odp.: Zamawiający informuje, że strefa składać się będzie z 6 kontenerów sanitarnych 6x2.5 m ułożonych w kształcie litery C przylegających do namiotu. Na środku przewidziane są dodatkowo umywalki. Ponadto Zamawiający informuje i potwierdza, że montaż zadaszenia rekomendowany jest po ustawieniu kontenerów

13. Dla namiotów nr 4 (szatnia) oraz nr 5 (mała sala obsługiwa) – jaka jest minimalna wymagana wysokość w namiocie?

Odp.: Zamawiający informuje, że minimalna wymagana wysokość to 3m, natomiast jeżeli przepisy bądź wymagania stanowią inaczej to należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, zasadami wiedzy technicznej, zasadami BHP oraz p.poż.

14. Czy w namiotach nr 1 oraz nr 2 Zamawiający dopuści dostarczenie konstrukcji o szerokości 32m zamiast 30m?

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza na zmianę zgodnie z odpowiedzią na pytanie udzielonej w pkt 1.

15. Ozonowanie namiotów przez Wykonawcę – jaka jest przewidywana częstotliwość ozonowania?

Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego ozonowania w zależności od sytuacji epidemiologicznej będzie je należało wykonywać codziennie.

16. Czy zakres niniejszego przetargu obejmuje instalację odgromową namiotów?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać taką instalację jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W OPZ - załączniku wpisana jest konieczność wykonania m.in. pomiarów rezystancji uziemienia.



17. Na montaż hal i związanej z nią infrastrukturą przewidziane są 2 tygodnie. Demontaż w ciągu 2 dni jest trudny do wykonania ze względu na logistykę na placu budowy. Sugeruję wydłużenie czasu demontażu do 10 dni.

18. Czy przewidziane jest podwieszanie jakichś elementów do konstrukcji namiotu? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie punktów podwieszenia i reakcji [kN, kg] w tych punktach.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje podwieszanie cięższych elementów do konstrukcji namiotów, oprócz tabliczek z oznakowaniem i drobnego brandingu.

19. Czy w namiotach planowana jest dodatkowa zabudowa, wydzielanie pomieszczeń itp.?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie jest planowana dodatkowa zabudowa. Zamawiający dopuszcza ewentualne częściowe wygradzenia za pomocą zabudowy kuchennej, stołów itp.

20. Czy na powierzchni budowy występują jakieś ograniczenia obciążalności gruntu? Pytanie pod kątem ustawiania balastów oraz dojazdu ciężkich samochodów lub maszyn.

21. Czy dopuszczalne jest kotwienie namiotów do podłoża? Np. w miejscach gdzie nie ma do tego technicznych przeciwwskazań.

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza się kotwienie namiotów do podłoża, należy jednak przywrócić teren po rozebraniu hal namiotowych do stanu pierwotnego.

22. Załącznik nr 1 do OPZ wskazuje działkę nr 261/1 jako miejsce budowy. W załączniku nr 2 do OPZ jest widoczny tylko fragment działki nr 261/1. Proszę o udostępnienie mapki do celów projektowych tak, aby obejmowała całą działkę 261/1 – jeżeli to możliwe, to również w formacie DWG.

Odp.: Zamawiający informuje, że mapę ewidencyjną i zasadniczą należy wykonać we własnym zakresie z Wydziału Geodezji odpowiedniego dla danego obszaru. W przypadku konieczności wykonania mapy do celów projektowych Wykonawca pokrywa koszty geodety i wszystkie inne związane z jej wykonaniem

23. Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie wymiarów namiotu nr 4. Zamawiający w pkt. 8.4 OPZ (str. 9) wpisał 20 m x 15 m oraz 15 m x 10 m.

Odp.: Zamawiający informuje, że wymiary namiotu nr 4. wynoszą 15 m x 10 m.

Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia stanowią integralną część IWZ.



W związku powyższymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści IWZ w ten sposób, iż:

- 1) W Rozdziale XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: „**Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.**”.
- 2) W Rozdziale XIII pkt 5 otrzymuje brzmienie o treści: „**Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 12:30** za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.”

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

ZAMAWIAJĄCY



Igrzyska Europejskie 2023 sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000947256,
REGON: 521030271, NIP: 676 261 02 20,
Kapitał zakładowy: 23.000.000,00 PLN

office@ie2023.pl