

P.P.U.H. PROENER Damian Łyszczarz
ul. Dworska 35, 42-300 Myszków



TOM 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Egz. Nr 4

INWESTYCJA:

Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego
w m. Kozięgłówek ul. Spokojna – gm. Kozięgłowy

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI

INWESTOR:

Gmina i Miasto Kozięgłowy
Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozięgłowy

NR DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA JEST INWESTYCJA:

obręb Kozięgłówek:
203, 202, 201/1, 200/1, 199/2

PROJEKTANT:

Stanisław Szczepaniak
Nr Upr. UAN-VIII/83861/70/85

PROJEKTANT
i KIEROWNIK ROBÓT
Stanisław Szczepaniak
Nr UAN-VIII/83861/117/90
Pieczeń i podpis

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Damian Łyszczarz

P.P.U.H. PROENER
Damian Łyszczarz
42-300 Myszków ul. Dworska 35
NIP 577 135-22-68 REGON 24194 0719
tel. 901 662 265 e-mail: proener@cc2.pl
Pieczeń i podpis

Klasyfikacja robót wg. wspólnego słownika zamówień

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
- 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
- 71355200-3 - Wykonywanie badań

Myszków, październik 2020 r.

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta
2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
3. Warunki przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A.
4. Zgody właścicieli gruntów

II. Część opisowa

1. Podstawy techniczne i formalno-prawne opracowania projektu
2. Opis techniczny
 - 2.1. Stan istniejący – dane ogólne o obiekcie i terenie
 - 2.2. Stan projektowany
 - 2.2.1. Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego
 - 2.2.2. Dowieszenie opraw oświetleniowych
 - 2.2.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oświetleniem ulicznym
 - 2.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa
 - 2.2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa
3. Uwagi końcowe
4. Obliczenia techniczne
 - 4.1. Dobór zabezpieczenia oprawy
 - 4.2. Sprawdzenie bilansów mocy
 - 4.3. Spadek napięcia
 - 4.4. Obliczenia wytrzymałości słupów
 - 4.5. Obliczenia dotyczące warunków oświetleniowych
5. Zestawienie materiałów
6. Obszar oddziaływania obiektu
7. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

III. Część rysunkowa


- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Rys. nr 01 | Orientacja |
| Rys. nr 02 | Plan zagospodarowania terenu |
| Rys. nr 03 | Schemat budowy oświetlenia ulicznego |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że dokumentacja projektowa dotycząca dobudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej w m. Koziegłówki, została opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami, a także z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna do celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT
i KIEROWNIK ROBÓT
Stanisław Szczepaniak
Nr UAN-VIII-83861/117/90

.....



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4ZY-CIY-83S *

Pan Stanisław Szczepaniak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8919/03
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 57B/1 , 42-300 Myszków
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD WOJEWODZKI
w Opatowie
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Planowania Przestrzeni
Nr UAN-VIII-83861/117/90

Częstochowa, dnia 13-09 19

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2 § 6 ust. 4 § 7 i § ust. 1 pkt. 4 lit. a
rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

Obywatel(ka) Stanisław Szczepaniak syn Aleksandra

technik elektromechanik
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 26 stycznia 1954 r. w Częstochowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót
(podział funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
(podział specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.

(specjalizacja zawodowa)

WA Ki 101/88 MA-BUA/14 9000 rzt. usp j. z 18-88

Obywatel(ka)

Stanisław Szczepaniak

(Imię i nazwisko)

jest upoważniony(a) do

1. Kierownictwo i nadziewanie, kontrolowanie budowy i robót, kierownictwo i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz eksploatacja i badanie stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
2. Sporządzanie w budownictwie osób fizycznych projektów sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematów technicznych.



Wsp. W. Olewody

mgr inż. Andrzej Olewody
Dyrektor Wydziału

(podpis i pieczęć)

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Częstochowa, 2020-07-10

Nr warunków: WP/055175/2020/O08R02

**Gmina i Miasto
Koziegłowy
pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA ZWIĘKSZENIA MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ

Wnioskodawca:

Gmina i Miasto Koziegłowy

**pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY**

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Spokojna
42-350 Koziegłówki
numery działek: 204

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dacie: 2020-06-30. Odpowiadając na wniosek z: 2020-06-30, informujemy, że przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A., z mocą przyłączeniową: istn. + **0,3 kW**, w **V** grupie przyłączeniowej, będzie możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

IA. Wymagania techniczne:

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr 17, obwód k. Spokojna słup nr 1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 2-S203Koziegłówki III Szkoła.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na słupie nr 17, linii napowietrznej nN w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na słupie nr 17, linii napowietrznej nN w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) po stronie **TAURON Dystrybucja S.A.** przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w zakresie przyłącza,
 - b) po stronie **TAURON Dystrybucja S.A.** przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - na odcinku istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia przy ulicy Spokojnej pomiędzy stanowiskiem słupowym nr 17 a stanowiskiem słupowym nr 17/5 zabudować dodatkowy obwód oświetleniowy AsXSn2x35mm2
 - na wybranych stanowiskach słupowych zabudować oprawy oświetleniowe,
 - oprawy oświetleniowe oraz instalacja je zasilająca winny być wykonane w II klasie ochrony,
 - dla wybudowanej linii oświetleniowej zabudować odpowiednie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej,

- wykonać trwale oznakowanie wybudowanej linii oświetleniowej w postaci czarnych napisów na białym tle określających właściciela linii oświetleniowej, np. umieszczając napisy „UG”. Oznakowanie winno zostać umieszczone w szczególności na oprawach oświetleniowych oraz na przewodzie oświetleniowym (w tym ostatnim przypadku mocując do przewodu tabliczki z napisem „UG”).
 - istniejące słupy przeliczyć na zwiększone obciążenie mechaniczne i w razie potrzeby wymienić.
 - przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego konieczne będzie zawarcie stosownej umowy o dzierżawę słupów na których zostanie wykonana instalacja odbiorcza..
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w szafce oświetlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.
 5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: wg. dokumentacji,
 - b) rodzaj: istniejący
 - c) lokalizacja: w szafce oświetlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.
 6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
 7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
 8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz..
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych, zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : dokumentacji techniczno-prawnej.

6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączy.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotował: Pabiasz Ewa

.....
TAURON Dystrybucja S.A.

Urszula Falkowska

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Pułczyńska 25A
01-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60 REGON: 230173226
Kapitał zakładowy (wpłacony): 500 575 920 52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000071321

www.tauron-dystrybucja.pl

1. Podstawy techniczne i formalno-prawne opracowania projektu

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora
- warunki techniczne przyłączenia wydane przez Turon Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z właścicielami gruntów
- obowiązujące normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi branżowe, przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

2. Opis techniczny

2.1 Stan istniejący - dane ogólne o obiekcie i terenie

Ulica Spokojna zlokalizowana jest w miejscowości Koziegłówek i stanowi drogę gminną. Wzdłuż niej występuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, przy której wybudowana jest napowietrzna linia nN, wykonana jest przewodem AsXSn 4x70 mm². Linia ta zasilana jest ze stacji transformatorowej 2S-203 „Koziegłówek III Szkoła”. Stacja ta pracuje w układzie sieciowym „TT”.

2.2 Stan projektowany

2.2.1. Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przyłączenia, na stanowiskach słupowych własności Tauron Dystrybucja S.A., należy podwiesić linię oświetlenia ulicznego przy użyciu przewodu typu AsXSn 2x35mm². Przewód ten należy zamocować na stanowiskach słupowych przelotowo, odporowo i krańcowo zgodnie ze schematem ideowym oraz tożsamo z istniejącą linią napowietrzną. Na słupie nr 17 należy projektowaną linię oświetleniową połączyć z istn. linią oświetlenia ulicznego oraz z przewodem zerowym linii napowietrznej nN.

2.2.2. Podwieszenie opraw oświetleniowych

Na wszystkich stanowiskach słupowych należy zabudować oprawy oświetleniowe wykonane w II klasie izolacji, z energooszczędnymi źródłami światła typu LED wyposażone w programowalne ograniczniki mocy. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, skuteczną jakość oświetlenia rozpatrywanego terenu zapewnią oprawy o mocy 36 W, zabudowane na wysięgnikach ocynkowanych o dł. 1,5 m i kącie nachylenia 5°. Celem podłączenia opraw, na przewodzie fazowym oświetlenia ulicznego należy zabudować oprawy bezpiecznikowe w II klasie izolacji z wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 2 A. Podłączenie oprawy z linią oświetlenia ulicznego należy wykonać przewodem typu YDY 2x2,5 mm² /750V, prowadzonym w wysięgniku w rurze ochronnej ø16 mm odpornej na promienie UV. Rurka winna wystawać 5 cm poniżej dolnej części wysięgnika. Podłączenie przewodu N bezpośrednio z linii zaciskami przebijającymi izolację. Na opraw dokonać oznaczenia właściciela opraw: Na żółtym tle opis UG.

2.2.3. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oświetleniem ulicznym

Dobudowywana linia oświetleniowa zasilana będzie istniejącego układu rozliczeniowo-sterowniczego zabudowanego w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej.

2.2.4. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym będzie spełniona przy zastosowaniu urządzeń i materiałów zgodnych z opisem, zestawieniem materiałów i specyfikacją techniczną. Dlatego nie wymaga się dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

2.2.5. Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu ochrony obwodu oświetleniowego przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi pochodzącymi od strony sieci, na stanowisku słupowym nr 17 oraz 17/5 należy zainstalować na projektowanym przewodzie ograniczniki przepięć w wersji z odłącznikiem o parametrach: 0,28 kV / 5kA, montowane na zaciskach przebijających izolację. Celem podłączenia ograniczników przepięć na słupie nr 17/5, należy wykonać jego uziemienie. Istniejące uziemienie słupa nr 17 należy sprawdzić i w razie konieczności rozbudować. Uziemienie należy wykonać poprzez umieszczenie w gruncie bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 oraz sond z pręta stalowego ocynkowanego \varnothing 16 mm. Wartość rezystancji uziemienia nie może przekroczyć wartości 10 Ω .

3. Uwagi ogólne

Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, albumami, wytycznymi projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Normy, którymi w szczególności podpierano się przy opracowaniu niniejszego projektu, to: N SEP-E004, PN-EN 61140:2005, PN-EN 13201, PN-HD 60364-7-714:2012,

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszelkie nazwy własne, wszelkie znaki towarowe materiałów i urządzeń, które pojawiły się w dokumentacji projektowej, podane zostały jako przykładowe, celem zobrazowania zastosowanych technologii. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w dokumentacji i/lub załącznikach do niej. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Załączone obliczenia fotometryczne służą do określenia mocy zainstalowanej, zabezpieczeń itp. oraz wykazaniu braku sprzeczności zastosowanych opraw z normą PN-EN 13201 lub równoważną i służą jako pomoc w wykonaniu własnych obliczeń na proponowanych przez Wykonawcę oprawach LED, spełniających minimalne wymagania techniczne i użytkowe określone w dokumentacji.

4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobór zabezpieczenia oprawy

- moc oprawy: 36 W
- wartość prądu obliczeniowego: $I_B = 0,17 \text{ A}$
- wartość zabezpieczenia dla oprawy: $I_n = 2 \text{ A}$ (z uwzgl. rozruchu oprawy)

4.3. Spadek napięcia

- dobrano przewód: AsXSn 2x35 mm²
- o obciążalności długotrwałej: $I_z = 122 \text{ A}$
- długość przewodu: $l = 213 \text{ m}$
- max. spadek napięcia na dobud. odcinku: $\Delta U\% = 0,11 \%$

(Obciążalność długotrwała wg normy: PN-IEC 60364-5-523:2001)

4.1. Obliczenia wytrzymałości stanowisk słupowych

Legenda:

- P_{uw} - obciążenie słupa [daN]
- P_{uwd} - dopuszczalne obciążenie słupa [daN]
- P_{uwg} - obciążenie słupa od str. przewodu linii głównej [daN]
- P_{uwo} - obciążenie słupa od str. przewodu odgałęzienia [daN]
- N_p - naciąg przewodu [daN]
- N_{pg} - naciąg przewodu linii głównej [daN]
- N_{po} - naciąg przewodu odgałęzienia [daN]
- N_r - wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy [daN]
- P_o - obciążenie wiatrem oprawy [daN]
- P_s - obciążenie wiatrem słupa [daN]
- P_p - obciążenie wiatrem przewodów [daN]
- P_n - wypadkowa naciągów przewodów (w przypadku załomu) [daN]
- P_r - 20% wartości składowej wypadkowej naciągu przewodów przyłączy, prostopadłej do linii [daN]
- W_p - jednostkowe obciążenie wiatrem przewodu [daN]
- W_o - jednostkowe obciążenie wiatrem oprawy [daN]
- a - rozpiętość przęsła [m]

4.3.1 Stanowisko słupowe nr 17

$$P_{uw} = \sqrt{P_{ug}^2 + P_{uo}^2}$$

$$P_{ug} = N_{pg} + P_o + N_r$$

$$P_{uo} = N_{po} + P_o + N_r$$

$$N_{pg} = |N_{pg \text{ istn.}} - N_{pg \text{ proj.}}|$$

$$N_{p4 \times 70 + 2 \times 35} = 630 \text{ daN}$$

$$P_o = 17 \text{ daN}$$

$$N_{pg \text{ istn.}} = 693 + 139,75 = 832,75 \text{ daN}$$

$$N_{pg \text{ proj.}} = 630 \text{ daN}$$

$$N_{pg} = 202,75 \text{ daN}$$

$$N_{po} = 1047,5 \text{ daN}$$

$$P_{ug} = 219,75 \text{ daN}$$

$$P_{uo} = 1064,5 \text{ daN}$$

$$P_{uw} = 1086,95 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu KK-10,5/12E

$$P_{\text{uwd}} = 1150 \text{ daN}$$

$$P_{\text{uwd}} \geq P_{\text{uwg}} - \text{warunek spełniony}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **K-10,5/12E** pozostanie bez zmian

4.3.2 Stanowisko słupowe nr 17/1

$$P_{\text{ud}} \geq P_{\text{u}}$$

$$P_{\text{u}} = P_{\text{p}} + P_{\text{o}} + P_{\text{r}}$$

$$P_{\text{p}} = W_{\text{p}} \cdot a$$

$$P_{\text{o}} = 17 \text{ daN}$$

$$P_{\text{p}} = (1,26 + 0,8) \cdot 50 = 103 \text{ daN}$$

$$P_{\text{u}} = 120 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5

$$P_{\text{ud}} = 210 \text{ daN}$$

$$P_{\text{ud}} \geq P_{\text{u}} - \text{warunek spełniony.}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **P-10,5/2,5E** pozostanie bez zmian

4.3.3 Stanowisko słupowe nr 17/2

$$P_{\text{ud}} \geq P_{\text{u}} \quad \text{ i } \quad P_{\text{ud}} \geq P_{\text{z}}$$

$$P_{\text{u}} = 2/3 \cdot N_{\text{p}} + N_{\text{r}}$$

$$P_{\text{z}} = P_{\text{p}} + P_{\text{s}} + P_{\text{o}} + N_{\text{r}}$$

$$N_{\text{p}} = 630 \text{ daN}$$

$$P_{\text{p}} = (1,26 + 0,8) \cdot 49 = 100,94 \text{ daN}$$

$$P_{\text{p}} = 50 \text{ daN}$$

$$P_{\text{o}} = 17 \text{ daN}$$

$$P_{\text{u}} = 420 \text{ daN}$$

$$P_{\text{z}} = 67 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu ON-10,5/4,3

$$P_{\text{ud}} = 430 \text{ daN}$$

$$P_{\text{ud}} \geq P_{\text{u}} \quad \text{ i } \quad P_{\text{ud}} \geq P_{\text{z}} - \text{warunki spełnione.}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **ON-10,5/4,3E** pozostanie bez zmian

4.3.4 Stanowisko słupowe nr 17/3

$$P_{\text{ud}} \geq P_{\text{u}}$$

$$P_{\text{u}} = 2N_{\text{p}} \cdot \cos \alpha / 2 + P_{\text{o}} + N_{\text{r}}$$

$$N_{\text{p}} = 630 \text{ daN}$$

$$P_{\text{o}} = 17 \text{ daN}$$

Kąt pomiędzy przęsłami wynosi:

$$\varphi = 170^\circ$$

$$P_{\text{u}} = 109,82 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu N-10,5/4,3E

$$P_{ud} = 390 \text{ daN}$$

$$P_{ud} \geq P_u - \text{warunek spełniony}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **N-10,5/4,3E** pozostanie bez zmian

4.3.5 Stanowisko słupowe nr 17/4

$$P_{ud} \geq P_u$$

$$P_u = P_p + P_o + P_r$$

$$P_p = W_p \cdot a$$

$$P_p = (1,26 + 0,8) \cdot 38 = 78,28 \text{ daN}$$

$$P_o = 17 \text{ daN}$$

$$P_u = 95,28 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu P-10,5/2,5

$$P_{ud} = 210 \text{ daN}$$

$$P_{ud} \geq P_u - \text{warunek spełniony.}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **P-10,5/2,5E** pozostanie bez zmian

4.3.6 Stanowisko słupowe nr 17/5

$$P_{uw} = \sqrt{P_u^2 + P_z^2}$$

$$P_u = N_p + N_r$$

$$P_z = P_s + P_o + N_r$$

$$N_p = 630 \text{ daN}$$

$$P_s = 50 \text{ daN}$$

$$P_o = 17 \text{ daN}$$

$$P_u = 630 \text{ daN}$$

$$P_z = 67 \text{ daN}$$

$$P_{uw} = 633,55 \text{ daN}$$

Dla żerdzi wirowanej typu K-10,5/10E

$$P_{uwd} = 1000 \text{ daN}$$

$$P_{uwd} \geq P_{uwg} - \text{warunek spełniony}$$

Wniosek: Stanowisko słupowe typu **K-10,5/10E** pozostanie bez zmian



4.2. Obliczenia dotyczące opraw oświetleniowych

Obliczenia opraw oświetleniowych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania DIALUX z użyciem referencyjnej oprawy, posiadającej na rynku swoje odpowiedniki innych producentów.

Wyniki obliczeń przedstawiono na kolejnych stronach

Ulica Spokojna do EN 13201:2015

Philips BGP281 T25 1 xLED56-4S/740 DN10



Wyniki dla pól oceny

Współczynnik konserwacji: 0.85

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.50	✓ 0.44	✓ 0.40	✓ 15	✓ 0.75

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

Wskaźnik gęstości mocy (Dp)

0.020 W/lx·m²

Gęstość zużycia energii

Rozmieszczenie: BGP281 T25 1 xLED56-4S/740 DN10
(144.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m² rok

Lampa: 1xLED56-4S/740

Strumień świetlny (oprawa): 4926.59 lm

Strumień świetlny (lampa): 5600.00 lm

Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

W/km: 684.0

Rozmieszczenie: z jednej strony na dole

Odstęp słupa: 52.000 m

Nachylenie wysięgnika (3): 5.0°

Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Wysokość punktu świetlnego (1): 8.200 m

Nawis punktu świetlnego (2): -0.300 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70° i powyżej: 625 cd/klm *

przy 80° i powyżej: 221 cd/klm *

przy 90° i powyżej: 1.54 cd/klm *

Klasa natężenia oświetlenia: /

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

* Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepienia D.5

Jezdnia 1 (M5)

Współczynnik konserwacji: 0.85

Siatka: 18 x 6 Punkty

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.50	✓ 0.44	✓ 0.40	✓ 15	✓ 0.75

Przynależni obserwatorzy (2):

Obserwator	Pozycja [m]	Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15
Obserwator 1	(-60.000, 1.250, 1.500)	0.50	0.44	0.40	15
Obserwator 2	(-60.000, 3.750, 1.500)	0.54	0.48	0.53	11

5. Zestawienie materiałów

L.p.	Materiał	Ilość	Uwagi
I	STANOWISKO SŁUPOWE NR 17		
1	Uchwyt odciągowy SO 80.235S	1 szt.	
2	Hak wieszakowy SOT 21.116 (240mm)	1 szt.	
3	Zacisk przebijający izolację SLIP 22.1	2 szt.	
4	Ogranicznik przepięć GXO 0,28/5	1 szt.	
5	Bednarka 30x4	10 mb	w przypadku rozbudowy
6	Sonda - pręt stalowy ocynkowany $\phi 16$ mm, dł. 1,5	4 szt.	w przypadku rozbudowy
II	STANOWISKO SŁUPOWE NR 17/1		
1	Zacisk odgałęźny SLIP 12.05	2 szt.	
2	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.	
3	Wkładka BiWts DII – 2 A	1 szt.	
4	Oprawa oświetleniowa LED 36 W	1 szt.	
5	Wysięgnik rurowy ocynkowany WO-1 dł. wysięgu	1 szt.	
6	Uchwyt do wysięgnika mocowany taśmą stalową	2 szt.	
7	Taśma COT 37 dł. 1,5 m + klamerka COT 36	4 kpl.	
8	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	3 m	
9	Rurka ochronna odporna na UV $\phi 16$ mm	2,2 m	
10	Hak wieszakowy SOT 21.116	1 szt.	
11	Uchwyt przelotowy SO 270	2 szt.	
III	STANOWISKO SŁUPOWE NR 17/2		
1	Zacisk odgałęźny SLIP 12.05	2 szt.	
2	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.	
3	Wkładka BiWts DII – 2 A	1 szt.	
4	Oprawa oświetleniowa LED 36 W	1 szt.	
5	Wysięgnik rurowy ocynkowany WO-1 dł. wysięgu	1 szt.	
6	Uchwyt do wysięgnika mocowany taśmą stalową	2 szt.	
7	Taśma COT 37 dł. 1,5 m + klamerka COT 36	4 kpl.	
8	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	3 m	
9	Rurka ochronna odporna na UV $\phi 16$ mm	2,2 m	
10	Hak wieszakowy SOT 21.116	1 szt.	
11	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130	2 szt.	
IV	STANOWISKO SŁUPOWE NR 17/3		
1	Zacisk odgałęźny SLIP 12.05	2 szt.	
2	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.	
3	Wkładka BiWts DII – 2 A	1 szt.	
4	Oprawa oświetleniowa LED 36 W	1 szt.	
5	Wysięgnik rurowy ocynkowany WO-1 dł. wysięgu	1 szt.	
5	Uchwyt do wysięgnika mocowany taśmą stalową	2 szt.	
6	Taśma COT 37 dł. 1,5 m + klamerka COT 36	4 kpl.	
7	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	3 m	
8	Rurka ochronna odporna na UV $\phi 16$ mm	2,2 m	
9	Hak wieszakowy SOT 21.116	1 szt.	

10	Nakrętka hakowa PD 2.2	1 szt.	
11	Uchwyt odciągowy SO 118.1201S	2 szt.	
V STANOWISKO SŁUPOWE NR 17/4			
1	Zacisk odgałęźny SLIP 12.05	2 szt.	
2	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.	
3	Wkładka BiWts DII – 2 A	1 szt.	
4	Oprawa oświetleniowa LED 36 W	1 szt.	
5	Wysięgnik rurowy ocynkowany WO-1 dł. wysięgu	1 szt.	
6	Uchwyt do wysięgnika mocowany taśmą stalową	2 szt.	
7	Taśma COT 37 dł. 1,5 m + klamerka COT 36	4 kpl.	
8	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	3 m	
9	Rurka ochronna odporna na UV Ø 16 mm	2,2 m	
10	Hak wieszakowy SOT 21.1	1 szt.	
11	Uchwyt przelotowy SO 270	2 szt.	
VI STANOWISKO SŁUPOWE NR 17/5			
1	Zacisk odgałęźny SLIP 12.05	2 szt.	
2	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	1 szt.	
3	Wkładka BiWts DII – 2 A	1 szt.	
5	Oprawa oświetleniowa LED 36 W	1 szt.	
6	Wysięgnik rurowy ocynkowany WO-1 dł. wysięgu	1 szt.	
7	Uchwyt do wysięgnika mocowany taśmą stalową	2 szt.	
8	Taśma COT 37 dł. 1,5 m + klamerka COT 36	5 kpl.	
9	Przewód YDY 2x2,5 mm ²	3 m	
10	Rurka ochronna odporna na UV Ø 16 mm	2,2 m	
11	Uchwyt odciągowy SO 80.235S	1 szt.	
12	Hak wieszakowy SOT 21.116	1 szt.	
13	Uchwyt SO 79.5	1 szt.	
14	Ogranicznik przepięć GXO 0,28/5	2 szt.	
15	Bednarka 30x4	20 mb	
16	Sonda - pręt stalowy ocynkowany Ø16 mm, dł. 1,5	12 szt.	
17	Końcówki przewodów PK 90.35	2 szt.	
VII KABLE I PRZEWODY			
1	Przewód AsXSn 2x35 mm ²	228 mb	(dł. trasy 213 m)
VIII INNE			
1	Tabliczna – oznaczenie przewodu – „Własność UG”	1 szt.	
2	Tabliczka/naklejka z ozn. „UG”, odporna na UV	5 szt.	
3	Inne materiały	wg potrzeb	

UWAGA: Wymienione w powyższej tabeli typy urządzeń elektroenergetycznych konkretnych producentów zostały użyte jedynie w celu prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i zobrazowania zastosowanych technologii i rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie w/w osprzętu dowolnego producenta, pod warunkiem, że będzie on posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty oraz będzie miał nie gorsze, niż wymienione w niniejszej tabeli parametry techniczne.

6. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki:

obręb Kozieglówki:

203, 202, 201/1, 200/1, 199/2

zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r., Dz.U. Nr 243, poz. 1623, ze zmianami,
- Warunkami przyłączenia WP/009509/2016/O08R02 Tauron Dystrybucja S.A.,
- Normą N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- Normą PN-EN-60598:2006 i 7 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe uliczne, (różne arkusze),
- Normą PN-IEC 714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

7. Informacja Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych elementów inwestycji.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed postępowaniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Ad 1.

- podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 35mm²
- montaż ograniczników przepięć typu 0,28/5kA na nowym przewodzie oświetlenia ulicznego
- montaż opraw oświetlenia ulicznego LED 36W na stanowiskach słupowych

Ad 2. Na terenie inwestycji i w terenie sąsiednim istnieje uzbrojenie w postaci drogi gminnej, napowietrznej linii nN, istnieją budynki mieszkalne i gospodarcze jak również ogrodzenia działek i posesji.

Ad 3. Istniejące uzbrojenie terenu:

- napowietrzna linia nN
- droga publiczna
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- ogrodzenia działek i posesji

Ad 4.

- prace na wysokości z podnośnika samochodowego przy powieszaniu przewodu oświetleniowego i oprawy oświetleniowej – niebezpieczeństwo upadku, porażenia prądem elektrycznym
- prace transportowe wykonywane na placu budowy – niebezpieczeństwo potrącenia pojazdem
- prace wykonywane w pobliżu napowietrznej linii nN – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
- prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Ad 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.


Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji i możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien również zapoznać pracowników z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, oraz środki opatrunkowe.

Ad.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
- wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy.
- wyznaczenie miejsc w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy oraz środki i sprzęt gaśniczy oraz środki opatrunkowe.
- zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.
- zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier, stosowanie osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach.
- zastosowanie oświetlenia placu budowy zapewniające bezpieczne zastosowanie podstawowej ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych na placu budowy.
- zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowane atesty dopuszczenia do prac na placu budowy.
- ograniczenie prac w trudnych warunkach atmosferycznych.



P.P.U.H. PROENER Damian Łyszczarz
ul. Dworska 35, 42-300 Myszków

PROENER

Investor	Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy		
Temat inwestycji	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego w m. Koziegłówki ul. Spokojna – gm. Koziegłowy		
Przedmiot rysunku	Orientacja		
Opracował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Damian Łyszczarz		
	Stanisław Szczepaniak	UAN-VIII-83861/117/90	
Skala: 1:25000		Data: 10.2020 r.	
		Rys. nr 01	

Licencja nr GK.6642.2.2290.2020_2409_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję:

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

2. Licencjobiorca: P.P.H.U."PROENER" mgr inż. Damian Łyszczarz

42-300 MYSZKÓW, ul. DWORSKA 35

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp.	Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Data wykonania kopii	Określenie obszaru / obiektu, do którego odnosi się licencja ¹
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej	P.2409.19992421913	2020-10-14	wg. załącznika

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcę do wykorzystania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego² dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

.....
(podpis organu lub upoważnionej osoby³)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

¹ Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGiB(jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu gódel mapy, współrzędnych poligonu

² Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.

³ Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;

2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;


4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
Licencja nr GK.6642.2.2290.2020_2409 CL2


P.P.U.H. "PROENER" Damian Łyszczarz
ul. Dworska 35, 42-300 Myszków



Inwestor	Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy		
Temat inwestycji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego w m. Koziegłówce ul. Spokojna - gm. Koziegłowy		
Przedmiot rysunku	Pln zagospodarowania terenu		
	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
Opracował	mgr inż. Damian Łyszczarz		
Projektował	Stanisław Szczepaniak	UAN-VIII-83861/117/90	
Skala: 1:500		Data: 10.2020	Rys. nr 02



Układ pracy sieci: „TT”



Układ pracy sieci: „TT”

UWAGI:

- sieć nN zasilana z 2S-203 „Koziegówki III Szkoła”

LEGENDA:

- projektowana linia nap. oświetleniowa
- projektowana oprawa oświetleniowa
- ⊙ - istn. stanowisko słupowe

P.P.U.H. PROENER Damian Łyszczarz ul. Dworska 35, 42-300 Myszków			
PROENER			
Investor	Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy		
Temat inwestycji	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ulicznego w m. Koziegłowski ul. Spokojna – gm. Koziegłowy		
Przedmiot rysunku	Schemat budowy oświetlenia ulicznego		
Opracował	mgr inż. Damian Łyszczarz	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	Stanisław Szczepaniak	UAN-VIII-83861/117/90	
Skala: -:-		Data: 10.2020 r.	
		Rys. nr 03	