

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych  
45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim  
ADRES INWESTYCJI : 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 4  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : 80-818 Gdańsk, ul. Okopowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Iwona Czarnecka  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych				0,00
2	Wymiana drzwi wejście do PdOZ				0,00
3	Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych				0,00
4	Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim</b>						
<b>1 Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych</b>						
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08		1,05*2,09	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
2	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 2-02		Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05	analogia	1,05*2,09	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
4	KNR-W 2-02		Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m <sup>2</sup>		
d.1	1028-02	analogia	1,35*1,40	m <sup>2</sup>	1,89	
					RAZEM	1,89
5	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	analogia	0,15*1,40	m <sup>2</sup>	0,21	
					RAZEM	0,21
6	KNR 4-01		Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0703-01		2*0,20*1,40+0,50*(2,10*2+1,05)	m <sup>2</sup>	3,19	
					RAZEM	3,19
7	KNR 4-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02		2*0,30*1,40+0,50*(2,10*2+1,05)	m	3,47	
					RAZEM	3,47
8	KNR 4-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
d.1	0819-01		1*2	plyt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9	KNR 4-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następną	plyt.		
d.1	0819-02		2*6	plyt.	12,00	
					RAZEM	12,00
10	KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0809-04		0,5	m <sup>2</sup>	0,50	
					RAZEM	0,50
<b>2 Wymiana drzwi wejście do PdOZ</b>						
11	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-08		(1,05*2,09)	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
12	KNR 2-02		Drzwi stalowe P-D2 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-05	analogia	Wejście do PdOZ 1,05*2,09	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
<b>3 Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych</b>						
13	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0354-08		Drzwi do celi 1,05*2,09	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
14	KNR 2-02		Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do celi, arezltanckie - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-05	analogia	1,05*2,09	m <sup>2</sup>	2,19	
					RAZEM	2,19
15	KNR 4-01		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.		
d.3	0354-15	analogia	4+4	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.3 0354-15 analogia		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy 4+4	szt. szt.	 8,00	 8,00
					RAZEM	8,00
17	d.3 kalk. własna		Montaż istniejącego taboretu w celi 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 d.3 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9,44-(0,9*2,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
19	KNR K-11 d.3 0101-01 analogia		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
20	NNRNKB d.3 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
21	KNR-W 2- d.3 02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
22	KNR-W 2- d.3 02 1123-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
23	KNR-W 2- d.3 02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,64	 7,64
					RAZEM	7,64
24	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00	 5,00
					RAZEM	5,00
<b>4</b>			<b>Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące</b>			
25	KNR-W 4- d.4 01 0713-02 sufity ściany		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- 10,15+8,72+9,80+9,21+9,37+8,33+9,44+9,44+7,24+13,08+30,25 2,70*2*(4,11+2,47+1,96+4,84+12,65+2,49+3,93+2,34+3,93+2,40+3,93+ 2,40+3,93+1,84+3,93+3,05+4,29)+(2,70-1,50)*2*(3,93+2,40+3,93+2,20)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125,03 378,15	  503,18
					RAZEM	503,18
26	NNRNKB d.4 202 1134-01 sufity		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 125,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125,03	 125,03
					RAZEM	125,03
27	NNRNKB d.4 202 1134-02 ściany		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 378,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 378,15	 378,15
					RAZEM	378,15
28	KNR-W 2- d.4 02 1510-01 sufity ściany		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi poz.26 poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125,03 378,15	  503,18
					RAZEM	503,18
29	KNR-W 2- d.4 02 1509-08 analogia ściany-lamperia do 1,50m		Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym 2,70*2*(4,11+2,47+1,96+4,84+12,65+2,49+3,93+2,34+3,93+2,40+3,93+ 2,40+3,93+1,84+3,93+3,05+4,29)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 348,25	 348,25
					RAZEM	348,25
30	KNR-W 2- d.4 02 1123-01 analogia		Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit 4*1,5*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,00	 3,00
					RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			poz.26	m <sup>2</sup>	125,03	
					RAZEM	125,03
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia		Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańcucha drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit 0,50*1,50*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3,00	
					RAZEM	3,00
33 d.4	KNR 4-01 0354-15 analogia		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolikówna korytarzu	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
34 d.4	KNR 4-06 0102-01 analogia		Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - ponowny montaż stolików na korytarzu	szt.		
			3*2*4	szt.	24,00	
					RAZEM	24,00
35 d.4	kalk. własna		Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys. 1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim</b>						
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych</b>				
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D3 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1028-02 analogia	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m <sup>2</sup>	1,89	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	0,21	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>	3,19	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	3,47	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.	2,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.	12,00	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m <sup>2</sup>	0,50	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych						0,00
<b>2</b>		<b>Wymiana drzwi wejście do PdOZ</b>				
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
12	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D2 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi wejście do PdOZ						0,00
<b>3</b>		<b>Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych</b>				
13	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
14	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D3 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do celi, aresztanckie - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>	2,19	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.	8,00	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy	szt.	8,00	0,00	0,00
17	d.3 kalk. własna	Montaż istniejącego taboretu w celi	kpl.	1,00	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
19	KNR K-11 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
21	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
23	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	7,64	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi	m <sup>2</sup>	5,00	0,00	0,00
Razem dział: Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych						0,00
<b>4</b>		<b>Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące</b>				
25	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-	m <sup>2</sup>	503,18	0,00	0,00
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	125,03	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	378,15	0,00	0,00
28 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi	m <sup>2</sup>	503,18	0,00	0,00
29 d.4	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym	m <sup>2</sup>	348,25	0,00	0,00
30 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>	3,00	0,00	0,00
31 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	125,03	0,00	0,00
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańcucha drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>	3,00	0,00	0,00
33 d.4	KNR 4-01 0354- 15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolikówna korytarzu	szt.	4,00	0,00	0,00
34 d.4	KNR 4-06 0102- 01 analogia	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - ponowny montaż stolików na korytarzu	szt.	24,00	0,00	0,00
35 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł. 90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim</b>								
<b>1</b>		<b>Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych</b>						
d.1	1 KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,84*2=	r-g	1,680000	0,00	0,000		
Razem pozycja 1						0,000	2,19	0,00
d.1	2 KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.				1,00	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	1,580000	0,00	0,000		
Razem pozycja 2						0,000	1,00	0,00
d.1	3 KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,310000	0,00	0,000		
	1320699	-- Materiały -- Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 szt blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", w skrzydle przeszklenie (szyba stała P-2 o wym. 30x30xcm), otwory wentylacyjne - 4szt, pochwyty tylko od strony zewnętrznej, otwierane na zewnątrz " LZ"	kpl.	0,456621	0,00	0,000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m <sup>3</sup>	0,010000	0,00	0,000		
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark. materiały pomocnicze(od M)	ark	1,170000	0,00	0,000		
	0000000		%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,150000	0,00	0,000		
Razem pozycja 3						0,000	2,19	0,00
d.1	4 KNR-W 2-02 1028-02 analogia	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m <sup>2</sup>				1,89	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,500000	0,00	0,000		
	2723099	-- Materiały -- drzwi drewniane wahadłowe kompletne "kowbojki" 135x140cm	m <sup>2</sup>	1,000000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15,000000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,050000	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000		
Razem pozycja 4						0,000	1,89	0,00
d.1	5 KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>				0,21	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,950000	0,00	0,000		
Razem pozycja 5						0,000	0,21	0,00
d.1	6 KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>				3,19	
		-- Robocizna --						



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,28*3=	r-g	0,840000	0,00	0,000		
	1351001	-- Materiały -- Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m <sup>2</sup>	1,100000	0,00	0,000		
	1120600	Drut stal.okragły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,100000	0,00	0,000		
	1330500	Gwoździe budowlane okr. ocynk. różne rozm	kg	0,200000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
Razem pozycja 6						0,000	3,19	0,00
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m				3,47	
d.1	0705-02							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,44*3=	r-g	1,320000	0,00	0,000		
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,001600	0,00	0,000		
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	1,400000	0,00	0,000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,008000	0,00	0,000		
	3930001	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,002000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,020000	0,00	0,000		
	43251	Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3	m-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem pozycja 7						0,000	3,47	0,00
8	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.				2,00	
d.1	0819-01							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,19*3=	r-g	0,570000	0,00	0,000		
	2530007	-- Materiały -- Płytki ściennie fanans.szkliv.30x60cm 0,025*3=	m <sup>2</sup>	0,075000	0,00	0,000		
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,000630	0,00	0,000		
	0000000	0,00021*3= materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 8						0,000	2,00	0,00
9	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.				12,00	
d.1	0819-02							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,17*3=	r-g	0,510000	0,00	0,000		
	2530007	-- Materiały -- Płytki ściennie fanans.szkliv.30x60cm 0,025*3=	m <sup>2</sup>	0,075000	0,00	0,000		
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,000630	0,00	0,000		
	0000000	0,00021*3= materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 9						0,000	12,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m <sup>2</sup>				0,50	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 2,28*3=	r-g	6,840000	0,00	0,000		
	2520624	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione satyn. 60x60cm 1,03*3=	m <sup>2</sup>	3,090000	0,00	0,000		
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0092*3=	t	0,027600	0,00	0,000		
	1602003	piasek do zapraw 0,023*3=	m <sup>3</sup>	0,069000	0,00	0,000		
	141130102	Kwas solny techniczny opak. 1 dm3 (dostawca: SEK) 0,3*3=	kg	0,900000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 10						0,000	0,50	0,00
Razem dział: Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych								0,00
<b>2</b>	<b>Wymiana drzwi wejście do PdOZ</b>							
11	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m <sup>2</sup>				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,84*2=	r-g	1,680000	0,00	0,000		
Razem pozycja 11						0,000	2,19	0,00
12	KNR 2-02 d.2 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D2 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,310000	0,00	0,000		
	1320699	-- Materiały -- Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D2, klasy RC4, Rw=44dB, z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów antywyważeniowe, zamek kl."7"zapadkowy dół, zamek klamkowy rozporowy ryglujący góra, zwora elektromagnetyczna do 300kg, klamka stal nierdzewna, otwierane do srodka "PZ"-1szt - wejście do PdOZ	kpl.	0,456621	0,00	0,000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m <sup>3</sup>	0,010000	0,00	0,000		
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,170000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,150000	0,00	0,000		
Razem pozycja 12						0,000	2,19	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi wejście do PdOZ								0,00
<b>3</b>	<b>Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych</b>							
13	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,84*2=	r-g	1,680000	0,00	0,000		
Razem pozycja 13						0,000	2,19	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	KNR 2-02 d.3 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe wejściowe do celi, aresztanckie - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m <sup>2</sup>				2,19		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,310000	0,00	0,000			
		-- Materiały -- Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 do aresztów, klasa RC4, Rw44dB, z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", zasuwka typu więzienna 2szt, wieszak stożkowy, zabezpieczony od strony celi szkłem hartowanym z drugiej strony zasłona ruchoma, pochwyt tylko od zewnątrz, łańcuch od zewnątrz, otwierane na zewnątrz "PZ"	kpl.	0,456621	0,00	0,000			
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m <sup>3</sup>	0,010000	0,00	0,000			
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,170000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,150000	0,00	0,000			
Razem pozycja 14							0,000	2,19	0,00
15	KNR 4-01 d.3 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.				8,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000			
Razem pozycja 15							0,000	8,00	0,00
16	KNR 4-01 d.3 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy	szt.				8,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000			
Razem pozycja 16							0,000	8,00	0,00
17	d.3 kalk. własna	Montaż istniejącego taboretu w celi	kpl.				1,00		
		-- Materiały -- Ponowny montaż taboretu w celi	kpl.	1,000000	0,00	0,000			
Razem pozycja 17							0,000	1,00	0,00
18	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>				7,64		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,180000	0,00	0,000			
Razem pozycja 18							0,000	7,64	0,00
19	KNR K-11 d.3 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej	m <sup>2</sup>				7,64		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,520000	0,00	0,000			
	K1102	-- Sprzęt -- szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna	m-g	0,390000	0,00	0,000			
Razem pozycja 19							0,000	7,64	0,00
20	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				7,64		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,060000	0,00	0,000		
	148150305	-- Materiały -- Farba Ceresit CT 16, preparat gruntujący, opak. 10 dm3 (15 kg) (dostawca: HEN)	dm <sup>3</sup>	0,210000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem pozycja 20						0,000	7,64	0,00
21 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,163000	0,00	0,000		
	2380453	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72	kg	3,200000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,002400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,000		
Razem pozycja 21						0,000	7,64	0,00
22 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000		
	156340203	-- Materiały -- Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m <sup>2</sup>	1,090000	0,00	0,000		
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000		
	1534101	pastę podłogową bezbarwną	kg	0,100000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000		
Razem pozycja 22						0,000	7,64	0,00
23 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,126000	0,00	0,000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0,030000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
Razem pozycja 23						0,000	7,64	0,00
24 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi	m <sup>2</sup>				5,00	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,057000	0,00	0,000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0,357000 2,000000	0,00 0,00	0,000 0,000		
Razem pozycja 24						0,000	5,00	0,00
Razem dział: Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych								
4	<b>Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące</b>							
25 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-	m <sup>2</sup>				503,18	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,550000	0,00	0,000		
	1720202 1740231	-- Materiały -- Wapno hydratyzowane workowane Gips szpachlowy na różnych podłożach	t kg	0,001100 1,400000	0,00 0,00	0,000 0,000		
	1602003 0000000	piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> %	0,005000 2,000000	0,00 0,00	0,000 0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,010000	0,00	0,000		
Razem pozycja 25						0,000	503,18	0,00
26 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>				125,03	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,060000	0,00	0,000		
	1481505 0000000	-- Materiały -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,000 0,000		
	34113 39000	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,000 0,000		
Razem pozycja 26						0,000	125,03	0,00
27 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				378,15	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,080000	0,00	0,000		
	1481505 0000000	-- Materiały -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,220000 1,500000	0,00 0,00	0,000 0,000		
	34113 39000	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,000 0,000		
Razem pozycja 27						0,000	378,15	0,00
28 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi	m <sup>2</sup>				503,18	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,139000	0,00	0,000		
	1502110 0000000	-- Materiały -- wysokogatunkowa farba lateksowa materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0,289100 1,500000	0,00 0,00	0,000 0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000			
Razem pozycja 28							0,000	503,18	0,00
29 d.4	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym	m <sup>2</sup>				348,25		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,181000	0,00	0,000			
	1530502	-- Materiały -- Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm <sup>3</sup>	0,010900	0,00	0,000			
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark. lakier akrylowy lamperyjny matowy od powierzchni betonowych, ceglanych, gipsowych	ark dm <sup>3</sup>	0,465000 0,081700	0,00 0,00	0,000 0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000100	0,00	0,000			
Razem pozycja 29							0,000	348,25	0,00
30 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>				3,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000			
	156340203	-- Materiały -- Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m <sup>2</sup>	1,090000	0,00	0,000			
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000			
	1534101	pastą podłogową bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000			
	39000	środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000			
Razem pozycja 30							0,000	3,00	0,00
31 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>				125,03		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,057000	0,00	0,000			
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	0,357000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000			
Razem pozycja 31							0,000	125,03	0,00
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańsacza drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m <sup>2</sup>				3,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000			
		-- Materiały --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	156340203	Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m <sup>2</sup>	1,090000	0,00	0,000			
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000			
	1534101	pastą podłogową bezbarwną	kg	0,100000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
	34113	-- Sprzęt --							
	39000	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000			
		środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000			
Razem pozycja 32							0,000	3,00	0,00
33	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej	szt.				4,00		
d.4	0354-15	końcówki wspornika stalowego - de-							
	analogia	montaż stolikówna korytarzu							
	911	-- Robocizna --							
		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000			
Razem pozycja 33							0,000	4,00	0,00
34	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do	szt.				24,00		
d.4	0102-01	20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt.							
	analogia	na jednym stanowisku - ponowny mon-							
		taż stolików na korytarzu							
	911	-- Robocizna --							
		Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,210000	0,00	0,000			
	83121	-- Sprzęt --							
		Sprężarka powietrza przewoźna elek-	m-g	0,070600	0,00	0,000			
		tryczna 4-5 m3/min. (1)							
Razem pozycja 34							0,000	24,00	0,00
35	kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów	kpl.				4,00		
d.4		krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm							
		przy progach drzwi wewnętrznych							
		-- Materiały --							
		Dostawa i montaż gumowych najazdów	kpl.	1,000000	0,00	0,000			
		krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm							
		przy progach drzwi wewnętrznych							
Razem pozycja 35							0,000	4,00	0,00
Razem dział: Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące								0,00	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								<b>0,00</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	46,42	0,00	0,00
2.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	704,45	0,00	0,00
3.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	7,69	0,00	0,00
4.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	161,94	0,00	0,00
5.	Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72	kg	24,45	0,00	0,00
6.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,01	0,00	0,00
7.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	109,45	0,00	0,00
8.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,32	0,00	0,00
9.	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m <sup>2</sup>	3,51	0,00	0,00
10.	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakryl	kg	8,18	0,00	0,00
11.	Farba Ceresit CT 16, preparat gruntujący, opak. 10 dm <sup>3</sup> (15 kg)	dm <sup>3</sup>	1,60	0,00	0,00
12.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. różne rozm	kg	0,64	0,00	0,00
13.	Kwas solny techniczny opak. 1 dm <sup>3</sup>	kg	0,45	0,00	0,00
14.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm <sup>3</sup>	3,80	0,00	0,00
15.	lakier akrylowy lamperyjny matowy od powierzchni betonowych, ceglanych, gipsowych	dm <sup>3</sup>	28,45	0,00	0,00
16.	pastą podłogowa bezbarwna	kg	1,36	0,00	0,00
17.	wysokogatunkowa farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	145,47	0,00	0,00
18.	Pręty spawaln. z PVC n/plastyfik. o śr. 2-6mm	kg	0,23	0,00	0,00
19.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	2,58	0,00	0,00
20.	Płytki ścienne fanans. szkliv. 30x60cm	m <sup>2</sup>	1,05	0,00	0,00
21.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn. 60x60cm	m <sup>2</sup>	1,55	0,00	0,00
22.	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	4,00	0,00	0,00
23.	Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan	m <sup>2</sup>	14,87	0,00	0,00
24.	zaprawa cementowa m. 80	m <sup>3</sup>	0,07	0,00	0,00
25.	Cement portl.zw.z dod.CEM III/A-V 32,5 work	t	0,03	0,00	0,00
26.	Wapno hydratyzowane workowane	t	5,41	0,00	0,00
27.	Ponowny montaż taboretu w celi	kpl.	1,00	0,00	0,00
28.	drzwi drewniane wahadłowe kompletne "kowbojki" 135x140cm	m <sup>2</sup>	1,89	0,00	0,00
29.	Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 szt blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", w skrzydle przeszklenie (szyba stała P-2 o wym. 30x30xcm), otwory wentylacyjne - 4szt, pochwyt tylko od strony zewnętrznej, otwierane na zewnątrz "LZ"	kpl.	1,00	0,00	0,00
30.	Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 do aresztów, klasa RC4, Rw44dB, z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", zasuwki typu więzienna 2szt, wizjer stożkowy, zabezpieczony od strony celi szkłem hartowanym z drugiej strony zasłona ruchoma, pochwyt tylko od zewnątrz, łańcuch od zewnątrz, otwierane na zewnątrz "PZ"	kpl.	1,00	0,00	0,00
31.	Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D2, klasy RC4, Rw=44dB, z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów antywyważeniowe, zamek kl."7"zapadkowy dół, zamek klamkowy rozporowy ryglujący góra, zwora elektromagnetyczna do 300kg, klamka stal nierdzewna, otwierane do środka "PZ"-1szt - wejście do PdOZ	kpl.	1,00	0,00	0,00
32.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	szlifierka do podłóży betonowych - elektryczna	m-g	2,98	0,00	0,00
2.	Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3	m-g	0,07	0,00	0,00
3.	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	5,38	0,00	0,00
4.	Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1)	m-g	1,69	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	1,50	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł