



Rzut więźby dachowej



Rzut dachu



Rzut przyziemia

Słupki
- 6 szt.- wys.211
-2szt. wys. 318cm
- wymiary 12x12cm
- drewno sosnowe
Deski podłogowe
- 12 szt.
wymiary 296x16,5 cm
- drewno sosnowe gr.32mm
Zastrzał
-szt 7
wymiary: 8x8x43cm

Krokiew
- 10 szt.
- wymiary 6x8cm dł. 205cm
- drewno sosnowe
Belki
- 3 szt.
- wymiary 12x12cm dł. 280cm
- drewno sosnowe
-2 szt - wymiary 12x12cm dł. 296cm
Belka nadprożowa
- 1 szt.
- wymiary 12x12cm dł.296cm
- drewno sosnowe

Budka 1.1 pp=281.83

Budka 1.2 pp=281.45

Budka 1.3 pp=280.91



ARCHITEKTONICZ

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865				
OBIEKT:	Budowa trzech budynków handlowych i szlabanu drogowego, Plac 2 Czerwca w Chęcinach, dz. nr ewid. 2203			A-01 NR RYS. 1:25 01.2020
STADIUM:	Projekt wykonawczy-budka handlowa 1.1,1.2,1.3			
TREŚĆ:	Rzut przyziemia, rzut więźby, rzut dachu			
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. EDYTA BANACHOWSKA	nr uprawnień: SW-5/2003	podpis:	