

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	1022.000		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	1234.000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	123.400		
4 d.1	KNR 2-31 0801-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej chodnika i zjazdów	m ²	375.400		
5 d.1	KNR 2-31 0804-05 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betoowej wraz z oczyszczeniem, spaletowaniem i przekazaniem Zamawiającemu	m ²	341.000		
6 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	810.000		
7 d.1	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	81.612		
8 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - nawierzchnia w km 0+000 - 405 oraz wcinki na skrzyżowaniach i nawierzchnia przy sklepie	m ²	2593.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
9 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5527.340		
10 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3880.040		
11 d.2	KNNR 6 0308-01	Warstwa profilowa z b.a. AC11W KR 1-2 50/70 o grubości śr. 100 kg/m ² (śr.4 cm)	m ²	3880.040		
12 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	5566.000		
13 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z z b.a. AC11S KR 1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) nawierzchnia jezdni oraz nawierzchni przy sklepie	m ²	5566.000		
14 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z uzupełnieniem nawierzchni betonowej za krawężnikiem betonem C16/20	m	692.000		
15 d.2	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	118.000		
16 d.2	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	16.000		
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	53.690		
18 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie obszaru za krawężnikiem po jego wymianie	m ²	692.000		
19 d.2	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	831.000		
3	45233222-1	Zjazdy i chodniki				
20 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów Krotność = 2	m ²	505.000		
21 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni chodników	m ²	591.000		
22 d.3	KNR 4-01 0108-18	Mechaniczny załadunek i wywóz rozbieranych elementów poza teren budowy	m ³	320.200		
23 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	1096.000		
24 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	1096.000		
25 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²	505.000		
26 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika	m ²	591.000		
27 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	365.300		
28 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	365.300		
29 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	365.300		
30 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	365.300		

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.3	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	139.700		
32 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	591.000		
33 d.3	KNNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	542.000		
34 d.3	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	31.165		
35 d.3	KNNR 2-31 0801-01 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni jezdni pod konstrukcję wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z wywozem poza teren budowy	m ²	36.000		
36 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne wyniesionego przejścia dla pieszych oraz chodników doprowadzających	m ²	44.000		
37 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni przejścia dla pieszych	m ²	36.000		
38 d.3	KNNR 6 0502-03	Wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	36.000		
39 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika w obrębie przejścia dla pieszych	m ²	4.000		
40 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	4.000		
41 d.3	KNNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	28.000		
42 d.3	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	1.610		
4	45233225-2	Roboty wykończeniowe				
43 d.4	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowiskazów i przekazanie ich Zamawiającemu -znaki w obrębie drogi gminnej	szt.	14.000		
44 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	24.000		
45 d.4	KNNR 6 0705-01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie	m ²	14.784		
46 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22.000		
47 d.4	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe U-11a koloru żółtego w obrębie wyjścia ze szkoły	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: