

Przedmiar

Pomieszczenie pod schodami

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty remontowe				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Sufity 2,9*2,37+2,08*0,8+3,06*2,35+2,8*2,35 Ściany 2,37*4,0+2,37*3,43+2,6*(4,3+3,43)*0,5*2+0,8*2,4*2+2,3*2,7*2+3,06*2,7+2,56*(2,7+1,6)*0,5*2+2,35*2,7+2,35*1,5 razem	m2 m2 m2	22,308 83,107 105,415
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufity 2,9*2,37+2,08*0,8+3,06*2,35+2,8*2,35 razem	m2 m2 m2	22,308 22,308 22,308
3	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ściany 2,37*4,0+2,37*3,43+2,6*(4,3+3,43)*0,5*2+0,8*2,4*2+2,3*2,7*2+3,06*2,7+2,56*(2,7+1,6)*0,5*2+2,35*2,7+2,35*1,5 razem	m2 m2 m2	83,107 83,107 83,107
4	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	22,308
5	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m2	22,308
6	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	83,107
7	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m2	83,107
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	22,308
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	83,107
10	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 2,15*3,8*2 razem	m2 m2 m2	16,34 16,34 16,34
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	16,34
12	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm rurki 11,5 razem	m m m	11,5 11,5 11,5
13	KNR 4-01 1206/03	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian, lamperia (6,04*2+0,2*4+3,06+2,35*2+2,56*2)*1,6 razem	m2 m2 m2	41,216 41,216 41,216
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ościeżnicy	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynków po demontażu ościeżnicy z osadzeniem narożników	kpl	1
16	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2
17	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli (R=0,5) R=0.5	m2	22,308
18	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli, stołu ze środka pomieszczenia i stołu przy ścianie	kpl	1
II. Roboty posadzkarskie w pomieszczeniu pod schodami				
19	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24,308 razem	m2 m2 m2	24,308 24,308 24,308

Przedmiar

Pomieszczenie pod schodami

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2	22,308
21	KNR 2-02 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	24,308
22	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,308
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 112,95*0,003*1,4	m3	0,474
			razem m3	0,474
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km) S=19	m3	0,474
25	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i tekturą - analogia (R=0,5) R=0.5	m2	22,308
26	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folią	kpl	1