

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w Kłodzie  
ADRES INWESTYCJI : Kłoda 52A, dz. nr 626/4 i 626/10  
INWESTOR : Gmina Rydzyna  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
2	Instalacja oświetlenia				
3	Roboty ogólnobudowlane remontowe				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	252,576		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt.	4,000		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Demontaż drzwi zewnętrznych, okna	m <sup>2</sup>	12,023		
4 d.1	<b>KNR-W 9 0502-05</b>	Demontaż opraw oświetleniowych montowanych w sufitach podwieszonych	szt	38,000		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m	5,300		
6 d.1	<b>KNR AT-17 0106-03</b>	Cięcie piłą diamentową ścian - pod rozkucie otworu	m <sup>2</sup>	1,829		
7 d.1	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	0,562		
8 d.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek	m <sup>2</sup>	6,503		
9 d.1	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Demontaż wylazu strychowego	szt.	1,000		
10 d.1	<b>KNR 4-01 1214-02</b>	Miejscowe zeszkobanie farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	113,983		
11 d.1	<b>KNR 5 1207- 01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	30,000		
12 d.1	<b>KNR 4-01 0354-13</b>	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.	7,000		
13 d.1	<b>KNR 5 0301- 11</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów pod puszki	szt.	6,000		
14 d.1	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Wycięcie otworu w suficie pod wylaz strychowy	m <sup>2</sup>	1,500		
15 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04 1103- 05</b>	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>	2,323		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Instalacja oświetlenia</b>				
16 d.2	<b>KNR 5 0104- 02</b>	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane na drewnie nad sufitem	m	130,000		
17 d.2	<b>KNR 5 0205- 01</b>	Przewody kabelkowe 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	30,000		
18 d.2	<b>KNR 5 0203- 01</b>	Przewody kabelkowe 3x1,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m	130,000		
19 d.2	<b>KNR 5 1203- 08</b>	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył	72,000		
20 d.2	<b>KNR 5 1208- 02</b>	Zaprawianie bruzd instalacyjnych	m	12,000		
21 d.2	<b>KNR 5 0302- 01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt.	6,000		
22 d.2	<b>KNR 5 0306- 02</b>	Łączniki i przyciski podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000		
23 d.2	<b>KNR 5 0306- 04</b>	Łączniki schodowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
24 d.2	<b>KNR 5 0502- 02</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane	kpl.	17,000		
<b>Razem dział: Instalacja oświetlenia</b>						
<b>3</b>		<b>Roboty ogólnobudowlane remontowe</b>				
25 d.3	<b>KNR 4-01 0323-05</b>	Zaślepienie otworów pod oprawach oświetleniowych z sufitach GK	szt.	38,000		
26 d.3	<b>KNR AT-12 0102-01</b>	Zabudowa otworu w suficie po wylazie strychowym	m <sup>2</sup>	1,500		
27 d.3	<b>KNR 0-19 1022-12</b>	Drzwi zewnętrzne PCV	m <sup>2</sup>	6,749		
28 d.3	<b>KNR 0-19 1022-12</b>	Drzwi zewnętrzne PCV z częściami okiennymi - wyjście na taras	m <sup>2</sup>	6,254		
29 d.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne przesuwne wg indywidualnego zamówienia - drzwi z sali głównej do kuchni	m <sup>2</sup>	1,800		
30 d.3	<b>KNR-W 2-02 1027-02</b>	Drzwi wewnętrzne płycinowe - wg indywidualnego zamówienia (drzwi do WC na otworami nawiewnymi)	m <sup>2</sup>	5,400		
31 d.3	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie podłóży	m <sup>2</sup>	8,332		
32 d.3	<b>NNRNB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>	22,106		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0705-02</b>	Wykonanie pasów tynku	m	37,080		
34	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0705-06</b>	Uzupełnienie i wyrównanie posadzki pasami w miejscu rozkucia otworu okiennego	m	5,300		
35	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - obróbka ościeży po wymianie stolarki	m <sup>2</sup>	11,124		
36	<b>NNRNKB 202</b> d.3 <b>1130-01</b>	Wyrównanie i przygotowanie powierzchni pod uzupełnienie posadzki panelami winylowymi	m <sup>2</sup>	6,503		
37	<b>NNRNKB 202</b> d.3 <b>1134-02</b>	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	20,277		
38	<b>KNR 0-12</b> d.3 <b>0830-03</b>	Uzupełnienie posadzki płytkami - od zewnętrznej strony drzwi wyjściowych na taras	m <sup>2</sup>	0,795		
39	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>0931-03</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego - ościeża o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	2,819		
40	<b>NNRNKB 202</b> d.3 <b>1136-01</b>	Posadzki z paneli podłogowych winylowych	m <sup>2</sup>	7,298		
41	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1113-08</b>	Listwy przyścienne przy uzupełnieniach posadzek	m	5,890		
42	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1113-08</b>	Listwy maskujące na połączeniu posadzek	m	10,150		
43	<b>KNR 0-15II</b> d.3 <b>0526-01</b>	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wylaz strychowy	m	1,000		
44	<b>KNR 0-15II</b> d.3 <b>0526-02</b>	Osadzenie wylazu strychowego	szt.	1,000		
45	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>2612-06</b>	Wklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach - fragmenty	m <sup>2</sup>	56,992		
46	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>2009-02 + KNR 2-02 2009-07</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe wykonywane ręcznie - fragmenty	m <sup>2</sup>	170,975		
47	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0322-02</b>	Kratki wentylacyjne w suficie	szt.	4,000		
48	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0322-02</b>	Obudowy nawiewów podokiennych - wg indywidualnego zamówienia	szt.	3,000		
49	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	261,275		
<b>Razem dział: Roboty ogólnobudowlane remontowe</b>						