

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : w miejscowości Michalczew, Gmina Warka, dz. nr ew: 277; 270/2
INWESTOR : Gmina Warka
ADRES INWESTORA : Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023

WYKONAWCA :

PELDOM Sp. z o. o.
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
tel. 512-995-775, 501-248-393
KRS: 0000733171



INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Michalczew					
1		LINIA NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIA DROGOWEGO dz. nr 277; 270/2			
1 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 KNNR 5 d.1 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwył przelotowo-narożny SO 130	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 E-0510 3300- d.1 04		Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych N.N.	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
4 KNNR 5 d.1 1002-01		Montaż wysięgników na słupie typu E wysięgnik WRN 1x1,5x15deg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, Oprawa LED 55 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 KNNR 5 d.1 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV 29.25	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
7 KNNR 5 d.2 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 KNNR 5 d.2 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 kalkulacja d.2 własna		Dokumentacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000