

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia Stadionu Orła Białego
ADRES INWESTYCJI : Legnica ul Hetmańska 2
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica Pl. Słowiański 8
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	----------	---------------	------------------	-------------------

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Modernizacja oświetlenia				
1 d.1	KNNR 5 1008-05	Mocowanie projektorów o ciężarze do 25,0kg na wieżach projektorowych (prace alpinistyczne) - oprawa 1186 Forum 2000W HF SA firmy DISANO ze źródłem światła 2000W High Flux 230000lm 12,2A lub równoważne	kpl.	62	0,0000	0,00
2 d.1	KNNR 5 0406-03	Wymiana lamp i zapłonników w istniejących oprawach 1186 Forum 2000W High Flux 12,2A	kpl.	138	0,0000	0,00
3 d.1	KNNR 5 0406-03	Montaż układu stabilizacyjnego w maszcie- cena materiału w kpl z projektorem	szt.	138	0,0000	0,00
4 d.1	KNNR-W 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej(łącznie przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2)mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu-przewód YKY 3*2,5mm2	m	2790	0,0000	0,00
5 d.1		Czyszczenie i konserwacja istniejących opraw	kpl	1	0,0000	0,00
6 d.1	KNNR 5 0406-01	Stycznik Lovato BF 145 3P lub równoważne	szt.	10	0,0000	0,00
7 d.1	KNNR 5 0406-01	Wyłącznik nadprądowy C16 2P lub równoważne	szt.	62	0,0000	0,00
8 d.1	kalk. własna	Nacelowanie projektorów (200 szt.) oraz wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia pod potrzeby Ekstraklasy piłkarskiej PZPN	kpl.	1	0,0000	0,00
9 d.1		Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl.	1	0,0000	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł