

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie”.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

Zakres robót obejmuje:

1. Ul. Dąbrowskiego:
 - roboty przygotowawcze,
 - roboty drogowe (jezdnia o szerokości 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej 8 cm),
 - budowa zjazdów do przyległych posesji,
 - budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 - linia kablowa niskiego napięcia – przełożenie,
 - roboty wykończeniowe.
2. Ul. Ukośna
 - roboty przygotowawcze,
 - roboty drogowe (jezdnia o szerokości 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej 8 cm),
 - budowa zjazdów do przyległych posesji,
 - budowa kablowej linii wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,
 - usunięcie kolizji energetycznej,
 - roboty wykończeniowe.
3. Ul. Nadbrzeżna
 - roboty przygotowawcze,
 - roboty drogowe (jezdnia o szerokości 5,00 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego),
 - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8 cm,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego **z czerwonej masy bitumicznej,**
 - budowa zjazdów do przyległych posesji,
 - budowa drugiego zjazdu do posesji nr 19 w miejscu istniejącej bramy,
 - budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 - przebudowa kablowej linii energetycznej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi,
 - usunięcie kolizji energetycznej,
 - budowa kanału technologicznego,
 - montaż 2 ławek parkowych wraz z koszami na śmieci,
 - roboty wykończeniowe.

Elementy małej architektury podlegają akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i

Znak postępowania: ZP.271.28.2022

likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- płyty drogowe należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- drewno z wycinki należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną dokumentacją. Zamawiający zaleca wizję w terenie.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.