

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wyburzenie budynku gospodarczego nr inwentarzowy 108 - 00899  
ADRES INWESTYCJI : ul. Koszarowa 6, Ruszów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Ruszów  
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 2 , 59 -950 Ruszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Brzostocka  
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2023

Bożena Brzostocka  
Uprawnienia na podstawie § 5 ust. 2,  
§ 6 ust. 3, § 7 i § 10 ust. 1 pkt 2 prawa nad.  
w specjalności architektura i konstrukcja  
budowlana  
Nr 22/2442/92  
59-800 Lubań, Zaręba, ul. Piaskowa 5

WYKONAWCA :

INWESTOR :

P.O. NADLEŚNICTWA  
RUSZÓW  
[Podpis]

Data opracowania  
27.09.2023

Data zatwierdzenia 27.09.2023

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wyburzenia gospodarczy ul. Koszarowa 6 , 108-00899</b>					
1	KNR-W 5-08 0901-03 analogia	Kontrolny pomiar odłączenia (przyłącza) instalacji elektrycznej do budynku.	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,83*4	m		
			m	23,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,320</b>
3	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 0,25+7,29+0,25+5,6+0,25+4,73+0,25+3,52+0,25+9,38+0,25	m		
			m	32,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,020</b>
4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 32,02*5,40*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345,816	
				<b>RAZEM</b>	<b>345,816</b>
5	KNR 4-01 0204-01 analogia	Rozbiórka stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS <korytkowych>  poz.4 {32,02-[0,25*2]}*{5,40-[0,30+0,25]}*2 <strop nad parterem>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345,816	
			m <sup>2</sup>	305,744	
				<b>RAZEM</b>	<b>651,560</b>
6	KNR 3 0403-02 analogia	Rozbiórka elementów żelbetowych  [26*5,40*2]*0,10*0,20 26*[5,40-0,30]*2*0,10*0,20 <strop nad parterem>	m <sup>3</sup> bet.		
			m <sup>3</sup> bet.	5,616	
			m <sup>3</sup> bet.	5,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,920</b>
7	TZKNBK VII -65 analogia	Rozbiórka płyt suprema poziomych przybijanych do rusztu od spodu  32,02*[5,40-(0,30+0,25)]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	310,594	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,594</b>
8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*[4,60*[0,25+4,75+0,25+4,75+0,25+7,29+0,25+5,60+0,25+4,73+0,25+3,52+0,25+9,38+0,25]*2+5,12*1,2*2]-0,25*[2,43*2,64*2+1,20*1,50*32+1,0*2,10*6]<zewnętrzne> 0,25*2,74*[4,75*5+9,38*2+1,91*2]-0,25*[0,90*2,0*5] <wewn. parter> 0,25*2,74*[4,75*2+3,37*4+1,22*2+(2,05+1,96+8,81+3,83+3,42+3,06)]-0,25*[0,90*2,0*6] <wewn. piętro>	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	78,960	
			m <sup>3</sup>	29,486	
			m <sup>3</sup>	30,557	
				<b>RAZEM</b>	<b>139,003</b>
9	KNR 4-04 0306-01 analogia	Rozebranie konstrukcji żelbetowych <schodów>  0,20*1,0*3,37*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,348	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,348</b>
10	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 32,02*[4,75*2+0,25*3]*0,20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	65,641	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,641</b>
11	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0,25*0,90*[32,02+10,25]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19,022	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,022</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12	wycena in- dywidualna	Wywóz i utylizacja papy poz.4*5,5/1000,00	t t	1,902	
				RAZEM	1,902
13	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyla- dowcze poz.5*0,07+poz.6+poz.7*0,05+poz.8+poz.9+poz.10+ poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	297,073	
				RAZEM	297,073
14	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo- wyladowczym na odległość 3 km poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	297,073	
				RAZEM	297,073
15	TZKNBK II -45	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. III 32,02*[4,75*2+0,25*3]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	328,205	
				RAZEM	328,205