



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wyburzenie budynku magazynowego nr inwentarzowy 109 - 00307
ADRES INWESTYCJI : ul. Koszarowa 3a , Ruszów
INWESTOR : Nadleśnictwo Ruszów
ADRES INWESTORA : ul. Leśna 2 , 59 -950 Ruszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bożena Brzostocka
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2023

1. 1000 copies of the 1998 Yearbook of the International Law Commission have been distributed to the United Nations Library and the United Nations Information Service.

WYKONAWCA :

INVESTOR :

Data opracowania
23.09.2023

Data zatwierdzenia 27.08.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wyburzenia magazynowy ul. Koszarowa 3 a , 109-00307					
1	KNR-W 5-08 0901-03 analogia	Kontrolny pomiar odłączenia (przyłącza) instalacji elektrycznej do budynku.	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 31,82*[4,70+0,50]*2	m ²		
			m ²	330,928	
				RAZEM	330,928
3	KNR 4-01 0204-01 analogia	Rozbiórka stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS <korytkowych>	m ²		
		poz.2	m ²	330,928	
		3,0*3,40+1,25*7,80+3,12*3,40+[13,0*4,76]*2+4,37*4,30-[0,11*2,10]*4 <strop nad parterem>	m ²	172,185	
				RAZEM	503,113
4	KNR 3 0403-02 analogia	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³ bet.		
		[26*5,40*2]*0,10*0,20	m ³ bet.	5,616	
		19*[5,40-0,30]*2*0,10*0,20 <strop nad parterem>	m ³ bet.	3,876	
				RAZEM	9,492
5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,25*{[0,25+4,70+0,25+4,73+0,25]+[5,80-4,60]*[0,25+4,70]*2+[31,82*4,60*2]-[0,90*1,10*5+1,0*2,0*9]} <zewnętrzne>	m ³	72,964	
		0,25*2,70*{[1,45+3,0*2+4,70+1,8+4,70+2,0+2,6+4,70+2,28+4,75+4,40+6,08]-[0,9*1,10*5+1,0*2,0*3]} <wewn. parter>	m ³	23,294	
		0,25*2,74*{[3,4+4,76*2+1,25+4,70+2,28+4,75+4,30]-[0,90*1,10*6+1,0*2,0*3]} <wewn. piętro>	m ³	12,508	
				RAZEM	108,766
6	KNR 4-04 0306-01 analogia	Rozebranie konstrukcji żelbetowych <schodów>	m ³		
		0,20*1,27+[3,30+1,50]	m ³	5,054	
				RAZEM	5,054
7	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		31,82*[4,70*2+0,25*3]*0,20	m ³	64,595	
				RAZEM	64,595
8	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³		
		0,25*0,90*[31,82+10,18]*2	m ³	18,900	
				RAZEM	18,900
9	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja papy	t		
		poz.2*5,5/1000,00	t	1,820	
				RAZEM	1,820
10	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		poz.3*0,07+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8	m ³	232,533	
				RAZEM	232,533
11	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m ³		
		poz.3*0,07+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8	m ³	232,533	
				RAZEM	232,533

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12	TZKNBK II -45	Wyrównywanie terenu z grubsza w gruncie kat. III 31,82*[4,75*2+0,25*3]	m ² m ²	 326,155	
				RAZEM	326,155