


RZUT PARTERU


BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

SKALA 1:100



Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1/1	komunikacja	4,87
1/2	komunikacja	4,24
1/3	komunikacja	32,02
1/4	pom. biurowe	14,88
1/5	pom. biurowe	14,54
1/6	wiatrołap	6,27
1/7	pom. biurowe	25,94
1/8	pom. biurowe	13,93
1/9	pom. biurowe	13,81
1/10	archiwum	46,33
1/11	pom. biurowe	13,89
1/12	serverownia	11,15
1/13	pom. biurowe	11,29
1/14	pom. biurowe	10,92
1/15	pom. biurowe	11,33
1/16	pom. biurowe	13,39
1/17	pom. biurowe	28,04
1/18	pom. biurowe	6,02
1/19	wc damski	4,52
1/20	wc męski	3,27
1/21	pom. gospodarcze	3,18
1/22	pom. biurowe	11,33
1/23	komunikacja	29,91
Razem		335,07

SZ1		Ściany zewnętrzne osłonowe
Ściany zewnętrzne osłonowe, oznaczone jako SZ1, docieplić metodą lekką - mokrą przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm.		
SZ2.1		Ściany zewnętrzne szczytowe (klinkierowe)
Ściany zewnętrzne szczytowe (klinkierowe), oznaczone jako SZ2.1, docieplić metodą lekką - mokrą przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm.		
SZ2.2		Ściany zewnętrzne szczytowe (cynkowane)
Ściany zewnętrzne szczytowe (cynkowane) oznaczone jako SZ2.2, docieplić metodą lekką - mokrą przy użyciu styropianu samogrzającego o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,038$ W/m*K; gr. 16 cm.		



Pracownia Projektowa J&K Sp. z o.o. ul. Żabłowa 6 24-100 Pleszew tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowa.jk.pl		Nazwa projektu: <b>P2</b>		Skala: 1:100	
Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	architektura / konstrukcja 227/K/L/72	Budynek Kujawsko-Pomorskie Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń		Budynek administracyjno-biurowy ul. Targowa 13-15 87-100 Toruń	
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Ewelina Jeslikowska	-----				
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Papierz	architektura 110/90/WL	Projekt: <b>RZUT PARTERU</b>		Data opracowania: 16 listopad 2020r.	
Inne uwagi:		Projekt:			