

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Modernizacja węzła ciepłego / technologia + roboty budowlane/ w Domu Studenta nr 2 UMB - ul. Waszyngtona 23 w Białymstoku						
1	45332200-5		Roboty montażowe			
1 d.1	KNR 4-04 0706-04		Demontaż zasobników ciepłej wody o pojemności 1050-2020 dm3	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-04 0704-01		Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
			90,00	m	90,000	
					RAZEM	90,000
3 d.1	KNNR 4 0504-01	S.2.	Montaż wymiennika CO: XB52M-1-70 z izolacją	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1	KNNR 4 0504-01	S.2.	Montaż wymiennika CT: XB12L-1-80 z izolacją	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 4 0504-01	S.2.	Montaż wymiennika CW: S9A-IG16-48/2/6-TL z izolacją	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 7-07 0102-01	S.2.	Montaż - Pompa istn. UPE 80-120 FZ	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 7-07 0102-01	S.2.	Dostawa i montaż - Pompa Magna3 32-120F	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 7-07 0102-01	S.2.	Dostawa i montaż - Pompa Alpha2 25-80N	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 7-08 0201-03	S.2.	Poz. zast. Regulator cyfrowy typ ECL Comfort 310 z aplikacją A376	ukł.		
			1	ukł.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 7-08 0205-03	S.2.	Regulator różnicy ciśnień i przepływu typ AFPQ/VFQ na powrót, PN25, Dn 65, Kvs=50 wraz z osprzętem (dostawa ENEA)	ukł.		
			1	ukł.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 7-08 0203-02	S.2.	Poz. zast. Siłownik AMV 13	ukł.		
			1	ukł.	1,000	
					RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 7-08 0203-02	S.2.	Poz. zast. Siłownik AMV 23	ukł.		
			1	ukł.	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 7-08 0203-02	S.2.	Poz. zast. Siłownik AMV 33	ukł.		
			1	ukł.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 4 0522-02	S.2.	Poz. zast. Zawór regulacyjny VB2 o śr. nominalnej 20 mm	szt.		