




Przekroje konstrukcyjne- normalne



Oznaczenia	
1	kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
2	podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązaneogo 0/31,5 mm (C90/3), gr. 8 cm
4	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązaneogo 31,5- 63,5 mm (C90/3), gr. 12 cm
5	stabilizacja cementem gr. 20 cm
6	grunt rodzimny
7	kostka betonowa szara, gr. 6 cm
8	podsyпка cementowo- piaskowa, gr. 5 cm
9	podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązaneogo 0/31,5 mm (C90/3), gr. 10 cm
10	warsiwa odcinająca z pospółki, gr. 15 cm
11	krawężnik najazdowy 15x22 cm
12	ława betonowa C12/15
13	krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
14	obrzeże betonowe 8x30 cm
15	plyta faktura B-1 30x30 cm



Temat opracowania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wymieszonego przejścia dla pieszych, zatkni autobusowej oraz remonte chodników"			
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie		
Branża:	Drogowa	Tytuł rysunku:	<u>Przekroje konstrukcyjne</u>
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Skala: 1:30
Opracował:	Ilona Zynda		Data: 07.2021r.
			Nr rys. 3