



Przekrój przez zjazd






Przekrój przez chodnik



A	warstwa ścieralna AC 11S asfalt 50/70	4 cm
	warstwa wiążąca AC 16W asfalt 35/50	8 cm
	podbudowa kruszywo łamane 0/31,5	20 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	30 cm
	grunt rodzimy	
B	kostka wibroprasowana 20x10x8 - szara	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3-5 cm
	podbudowa kruszywo łamane 0/31,5	15 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	15 cm
	grunt rodzimy	
C	kostka granitowa 10x10x10	10 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
	beton C12/15	18 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	30 cm
	grunt rodzimy	
D	istniejący krawężnik granitowy	30 cm
	beton C12/15	14 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	30 cm
	grunt rodzimy	
E	obrzeże betonowe 8x30	30 cm
	beton C12/15	10 cm
	grunt rodzimy	
F	krawężnik najazdowy granitowy 15x22	22 cm
	beton C12/15	11 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	30 cm
	grunt rodzimy	
G	kostka wibroprasowana 20x10x8 - grafitowa	
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3-5 cm
	podbudowa kruszywo łamane 0/31,5	20 cm
	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2	15 cm
	grunt rodzimy	

## Szczegóły skala 1:20



Inwestor / Zamawiający		Gmina Wołów Ul. Rynek 34 56-100 Wołów			
Jednostka projektowa		Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58-410 Marciszów			
Stadium  Projekt Wykonawczy		Zadanie  Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu			
Nr tomu II		Lokalizacja inwestycji Ul. Mickiewicza, m. Lubiąż, Gmina Wołów			
Branża  Drogowa		Tytuł rysunku  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko		Imię i nazwisko		Nr uprawnień specjalność	Podpis
Główny Projektant		mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13 drogowa	
Projektant br. drogowa		mgr inż. Michał Packi		DOŚ/0071/PBD/22 drogowa	
Sprawdzający br. drogowa		mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW konstrukcyjno-budowlana	
Nr projektu  22-22		Skala  1 : 50	Data  04.2023	Nr egz.	Nr rys.  3
Stadium PW	Branża DR	Km	Nr obiektu	Nr tomu II	Nr str.    Rewizja