

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Długa 23/2
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : Słupsk Pl. Zwycięstwa 4

DATA OPRACOWANIA : 8.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.03.2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------|---------|
| 1 | | ROBOTY BUDOWLANE | | | |
| 1.1 | | Podłogi | | | |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-01 0819-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr.10mm (1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68+2,65*1,39+2,78*3,29-1,31*0,27 | m ² m ² | 45,348 | |
| | | | | RAZEM | 45,348 |
| 2 d.1.1 | KNR AT-27 0104-03 | Wyrównanie podłogi poziomych o średniej grubości 2 mm - wyrównanie powierzchni podłogi pod izolację podpłytkową w łazience 2,78*1,63 | m ² m ² | 4,531 | |
| | | | | RAZEM | 4,531 |
| 3 d.1.1 | KNR AT-27 0104-04 | Wyrównanie podłogi poziomych - pogrubienie o 1 mm 2,78*1,63 | m ² m ² | 4,531 | |
| | | | | RAZEM | 4,531 |
| 4 d.1.1 | KNR AT-27 0104-06 | Zamocowanie siatki zbrojącej 2,78*1,63 | m ² m ² | 4,531 | |
| | | | | RAZEM | 4,531 |
| 5 d.1.1 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,78*1,63 | m ² m ² | 4,531 | |
| | | | | RAZEM | 4,531 |
| 6 d.1.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome 2,78*1,63 | m ² m ² | 4,531 | |
| | | | | RAZEM | 4,531 |
| 7 d.1.1 | KNR 4-01 0809-04 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek - podłoga w łazience (bez kabiny) 2,78*1,63-0,9*0,9 | m ² m ² | 3,721 | |
| | | | | RAZEM | 3,721 |
| 8 d.1.1 | KNR 4-01 0810-02 | Uzupełnienie cokołków o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wys. 10 cm 2,78*2+1,63*2-0,9*2-0,7 | m m | 6,320 | |
| | | | | RAZEM | 6,320 |
| 9 d.1.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68+2,65*1,39+2,78*3,29-1,31*0,27-2,78*1,63 | m ² m ² | 40,817 | |
| | | | | RAZEM | 40,817 |
| 10 d.1.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 40,817 | m ² m ² | 40,817 | |
| | | | | RAZEM | 40,817 |
| 11 d.1.1 | KNR-W 4-01 0415-08 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy aluminiowe 4 | szt. szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 1.2 | | Ściany i sufity | | | |
| 12 d.1.2 | KNR-W 2-02 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - ścianka dzieląca kuchnię z łazienką 2,82*2,78 | m ² m ² | 7,840 | |
| | | | | RAZEM | 7,840 |
| 13 d.1.2 | KNR AT-27 0104-01 | Wyrównanie podłogi pionowych o średniej grubości 1 cm - przygotowanie powierzchni pod płytki 2,0*0,9*2 | m ² m ² | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 14 d.1.2 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,6 | m ² m ² | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 15 d.1.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - drobne naprawy przed malowaniem 2,82*(2,78*4+3,29*2+2,65*2+1,39*2+4,82*3+4,68*2+1,81+2,47+4,88)-0,9*2,0*9-1,7*1,16*4+0,32*(4*1,16+8*1,7) | m ² m ² | 147,452 | |
| | | | | RAZEM | 147,452 |
| 16 d.1.2 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - ściany wewnątrz kabiny 0,9*2*2 | m ² m ² | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 17 d.1.2 | KNR AT-26 0102-01 | Gruntowanie ręczne powierzchni ścian i sufitów (2,78*3,29-1,31*0,27+4,82*4,68+1,39*2,65+2,15*4,82)+2,82*(2,78*4+3,29*2+2,65*2+1,39*2+4,82*3+4,68*2+1,81+2,47+4,88)-0,9*2,0*9-1,7*1,16*4+0,32*(4*1,16+8*1,7) | m ² m ² | 192,849 | |
| | | | | RAZEM | 192,849 |
| 18 d.1.2 | KNR 4-01 1206-03 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia wys. 1,50m w łazience i w kuchni 1,50*(2,78*4+3,29*2)-0,7*1,5*3-0,9*2*2 | m ² m ² | 19,800 | |
| | | | | RAZEM | 19,800 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 19 d.1.2 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (1,81+2,47)/2*4,82+4,82*4,68+2,65*1,39+2,78*3,29-1,31*0,27 | m ² m ² | 45,348 | |
| | | | | RAZEM | 45,348 |
| 20 d.1.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,32*(2,78*4+3,29*2)+2,82*(2,65*2+1,39*2+4,82*3+4,68*2+1,81+2,47+4,88)- 0,9*2,0*6-1,7*1,16*4+0,32*(4*1,16+8*1,7) | m ² m ² | 126,302 | |
| | | | | RAZEM | 126,302 |
| 1.3 | | Prace towarzyszące | | | |
| 21 d.1.3 | KNR-W 2-02 0923-01 | Ośłony okien folią polietylenową 1,6*1,06*4 | m ² m ² | 6,784 | |
| | | | | RAZEM | 6,784 |
| 22 d.1.3 | KNNR 3 0702-04 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - 3 sztuki pełne, 1 szt. łazienkowe 0,9*2,0*2+0,8*2,0*2 | m ² m ² | 6,800 | |
| | | | | RAZEM | 6,800 |
| 23 d.1.3 | KNR 2-02 1009-08 | Naświetla otwierane oszklone podwójnie fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m2 - doświetlenie pod sufitem w ścianie g-k pomiędzy kuchnią a łazienką 1,0 x 0,5 m - 2 szt. 1 | m ² m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1.3 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3 | szt. szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 25 d.1.3 | | Wymiana instalacji elektrycznej - koszt przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 26 d.1.3 | | Wywiezienie materiałów z rozbiórki 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |