

Znak sprawy:
ZP-271.08.2022
Zamawiający:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmian treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Treść zapytania:

Pytanie 1. Dot. zadania nr 1 „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ropienka Górna nr 118308R wraz z budową dwóch przepustów typu helkor 1,80/1,20”, prosimy o udostępnienie dokumentacji technicznej (rysunków) oraz specyfikacji dotyczących przepustów w km 0+168 oraz 0+387.

ODPOWIEDŹ

Przepusty należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami opartymi na wytycznych Instytut Badawczego Dróg i Mostów. Plik w załączeniu – Instytut Badawczy Dróg i Mostów_Krajowa Ocena Techniczna.

Pytanie 2. Prosimy o podanie parametrów barier energochłonnych dla zadania 1.

ODPOWIEDŹ

H1W3A rozstaw co 4m. Zakończenie czołowe barier ochronnych – łącznik czołowy pojedynczy.

Pytanie 3. Dot. zadania nr 9 „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Krościenko nr ewid. dz. 292/1, 292/2, 307/1, 312”. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów/typu „ścieków betonowych 50x50”.

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować korytko betonowe ściekowe o wymiarach 50x50x15 cm.

Pytanie 4. W dokumentacji zawarta jest specyfikacja dot. przepustów z rur HDPE natomiast w przedmiarach znajduje się zapis o wykonanie zjazdów z rur PCV fi 30 i 40. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ

Należy zastosować przepusty drogowe z rur HDPE SN8.

Zamawiający zmienia treść załączników nr 10 i 11 do SWZ jak poniżej:

Załącznik nr 10 do SWZ – Kosztorysy ofertowe

- Krościenko Młyny 118, 103.28, 104 poz. 8

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 168 poz. 8

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 0+000 do 0+980 poz. 7

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 1+020 do 2+000 poz. 9

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 2+020 do 2+870 poz. 9

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”.

Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiary robót

- Krościenko Młyny 118, 103.28, 104 poz. 8

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 168 poz. 8

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 30 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 0+000 do 0+980 poz. 7

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 1+020 do 2+000 poz. 9

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

- Ropienka Górna 118308R w km 2+020 do 2+870 poz. 9

było „Wykonanie zjazdu z rur PCV fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”,

jest: „Wykonanie zjazdu z rur HDPE fi 40 cm wraz z wykonaniem obsybki”.

Zamawiający dołącza aktualne załączniki.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dot. postępowania, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.