

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO Z OPON	KPL	1
1.2		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ HUŚTAWKI PODWÓJNEJ	KPL	1
1.3		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ ZESTAWU ZE ZJEŹDŻALNIĄ	KPL	1
1.4		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ HUŚTAWKI WAHADŁOWEJ	KPL	1
1.5		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ ZABAWKI BUJAK	KPL	2
1.6		KALKULACJA INDYWIDUALNA DEMONTAŻ OGRODZENIA Z SIATKI O WYSOKOŚCI OK 1M	mb	40
1.7		KALKULACJA INDYWIDUALNA-OPŁATY ZA UTYLIZACJĘ POWYŻSZYCH ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW-WYMAGANY DOKUMENT BDO	KPL	1
2	Element	OBRZEŻA BEZPIECZNE WOKÓŁ PLACU ZABAW		
2.1	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	92
2.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	3,6
2.3	KNR 6/404/4	ANALOGIA Ogrzeża bezpieczne wykonane z EPDM 6X25, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą POLIURETANOWĄ, połączenie poszczególnych obrzeży za pomocą kołków	m	92
3	Element	NAWIERZCHNIA PIASKOWA		
3.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	352
3.2	KNR 201/126/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	352
3.3	KNR 201/203/1 (1)	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 1,20 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t, ANALOGIA-Wywóz usuniętej ziemi z wykopu	m3	140,8
3.4	KNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,352
3.5	KNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	352
3.6	KNR 911/201/1	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym	m2	366
3.7	KNR 6/104/4	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	352
3.8	KNR 6/104/4	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20 cm-uzupełnienie do łącznej grubości 40cm	m2	352
4	Element	OGRODZENIE		
4.1	KNR 202/1804/12	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 2.0 m, słupki z rur o średnicy 76 mm obetonowane ANALOGIA: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO NA SŁUPKACH 60X40, PANEL O WYSOKOŚCI MIN 160CM GRUBOŚĆ PRĘTA 5MM, NA PODMURÓWCE PREFABRYKOWANEJ BETONOWEJ -PŁYTA O WYSOKOŚCI 20CM	m	50
4.2	KNR 202/1808/1	ANALOGIA Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: furtka 1.2 m), wysokość 2 m	kpl	1
5	Element	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW		
5.1		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI PODWÓJNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt	1
5.2		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU DLA NAJMŁODSZYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt	1
5.3		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ DRAŻEK SCHODKOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt	1
5.4		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ LINARIUM-PIRAMIDA ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt	1
5.5		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ PRZEPLOTNIA ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt	1
5.6		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ REGULAMINU PLACU ZABAW	szt.	1
5.7		KALKULACJA WŁASNA- DOSTAWA I MONTAŻ STÓŁ BETONOWY DO GRY Z ŁAWKAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt.	2
5.8		KALKULACJA WŁASNA-DOSTAWA I MONTAŻ KOSZ PARKOWY ZGODNIE Z PROJEKTEM	szt.	2
6	Element	MAŁA ARCHITEKTURA- REMONT URZĄDZEŃ		
6.1		KALKULACJA WŁASNA REMONT ŁAWKI Z OPARCIEM WRAZ ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI	szt	2
6.2		KALKULACJA WŁASNA REMONT DASZKU Z ŁAWECZKĄ	szt	1
7	Element	ZIELEŃ		
7.1	KNR 1/507/3	Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej	m2	100