


Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie Powiat Wągrowiecki
data sporządzenia dokumentu 13.08.2021
zawierającego wynik pozytywny weryfikacji:
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI NR 1
GK.6640.1.1470.2021
z dn.: 13.08.2021

Geodeta Uprawniony
inż. Tomasz SZARAN
Nr upr. 17300



- proj. słup oświetleniowy o przekroju ośmiokątnym, wysokość słupa h=7m, grubość blachy min. 3mm, wysięgnik np. W16/1/1/1, oprawa oświetleniowa LED
- projektowane słupy oświetleniowe należy uzziemić R≤10Ω
- proj. linia kablowa oświetleniowa nn 0,4kV typu: YAKY 4×25mm²: 71m wykupu otwartego, 83m linii kablowej od proj. szafki SO do proj. słupów ośw.
- proj. linia kablowa nn 0,4kV typu: NAYY-J 4×35mm²RE: 1m wyk. otw., 15m linii kablowej od istn. słupa linii napowietrznej nn 0,4kV nr II/7/3/1 do proj. szafki SO
- ==== rura osłonowa AROT SRS 75 o łącznej długości 8m
- ==== rura osłonowa AROT DVK 75 o łącznej długości 9m

GMINA SKOKI
NIP 7661968104
REGON 572140583
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Załącznik do decyzji
z dnia 23.08.2022 r.
z dnia 1.09.2022 r.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Blanka Gaździk
Sekretarz Gminy

mgr inż. Paweł Linkowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upraw. 17300/2018
za zgodność
z oryginałem

Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów nie ujawnionych na niniejszej mapie. Za przewody nie poddane inwentaryzacji i nie ujawnione na niniejszej mapie wykonawca nie ponosi odpowiedzialności

woj.wielkopolskie

powiat: wągrowiecki

gmina: 302805_5 Skoki

obszar wiejski

obręb: 0010 Kakulin

dz: 302805_5.0010.127

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

w skali 1:500

zakres opracowania

Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

nr sekcji: 6.183.14.09.1.2 ; 6.183.14.09.1.4 ; 6.183.14.09.1.3; 6.183.14.09.3.1

1. Układ współrzędnych: 2000/4"

2. Poziom odniesienia: Kronsztadt

PRACE TERENOWE WYKONAŁ:

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

"GEOTRASA"

93-469 Łódź, ul. Załogowa 22

Tel. 0 502 247 930

REGON 472148197 NIP 728-114-90-67

GEODETA UPRAWNIONY

Tomasz Szaran

nr upr. 17300 zakres 1,4

GK.6640.1.1470.2021

Łódź, dn.10.08.2021

Funkcja:	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis		
Projektował:	mgr inż. Paweł Linkowski upr. WKP/0147/POOE/08			
Sprawdził:	mgr inż. Szymon Pochylski upr. WKP/0206/PWOE/17			
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu			
Branża:	Stadium:	Nr rysunku:	Data:	Skala:
Elektryczna	PB	E-1	marzec 2022r.	1:500