

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

<http://www.zdp.tgory.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail:

zdp@zdp.tgory.pl

Załącznik nr 7 DZP.09.11.07.2024

Tarnowskie Góry, 08.07.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „**Remont drogi DP 3223S Ziemięcice Jelina**”

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) pomiarowych, polegających na dostosowaniu niwelety jezdni do istniejących zjazdów, oraz wyznaczenie przebiegu jezdni na działkach drogowych 2) frezowanie nawierzchni jezdni, wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa związanego cementem, 3) ułożenie podbudowy niezwiązanej z kruszywa stabilizowanej mechanicznie, 4) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 5) ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej ścieralna AC 11S o grubości po zagęszczeniu 5cm ,6) wykonanie pobocza oraz drugiego odcinka jezdni, z destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni [Poszczególne zakresy ilościowe ujęto w przedmiarze robót]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w

- a) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- b) Przedmiarze Robót dla, który zawiera przewidywany zakres robót.
- c) Załączonej mapie przedstawiającej lokalizację prac.

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
- 2) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 3) Do obowiązków Wykonawcy należy oznakowanie miejsca prowadzenia robót w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
- 4) Przed przystąpieniem do realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeśli charakter prowadzonych robót..
- 5) Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Komendę Policji, ZDP oraz

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

<http://www.zdp.tgory.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail:

zdp@zdp.tgory.pl

zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.

- 6) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
 - 7) Koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca robót.
 - 8) Wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji danego zlecenia.
 - 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji przez cały okres prowadzenia robót
 - 10) Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek przeprowadzenia wizji w terenie, zapoznania się z aktualnym stanem technicznym. DP 3223 S oraz opracuje ofertę obejmującą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia
 - 11) W razie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych punktów geodezyjnych własnym kosztem i staraniem zlecając te prace uprawnionemu geodecie, przedstawiając jednocześnie Zamawiającemu pisemne oświadczenie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego o wykonanych pracach geodezyjnych.
 - 12) Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych, tj wytyczenia granicy pasa drogowego, wytyczenia wysokości nawierzchni jezdni. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną przez cały okres trwania robót. Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjny operat powykonawczy z naniesieniem na zasoby. Zamawiający nie dopuszcza zmiany niwelety DP 3223S w miejscach istniejących zjazdów do posesji oraz skrzyżowań z innymi drogami.
 - 13) Na zagęszczonym podłożu gruntowym oraz na zagęsczonej podbudowie należy wykonać badania zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia.
 - 14) Wycena powinna obejmować wszelkie koszty towarzyszące i wykończeniowe wraz z odtworzeniem terenu przyległego do stanu pierwotnego.
 - 15) Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego.
 - 16) Termin wykonania robót to 60 dni od daty podpisania umowy.
 - 17) Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.
 - 18) Przyjmuje się, że wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, objętych każdą częścią niniejszego ogłoszenia i że stosownie do nich wyceni swoją ofertę.
1. Wspólny słownik zamówień (CPV)
45233140-2 – Roboty drogowe
45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
45233251-3 – Wymiana nawierzchni
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 3. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

<http://www.zdp.tgory.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail:

zdp@zdp.tgory.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opracował: Dominik Kornas