

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie nr 0007 Brzeżanka na dz. o nr. ewid. 544/3		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III (zebranie poboczy)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		315*0,5*0,3	47,250000	
		RAZEM:	47,250000	m3 47
1.2	KNR 201/234/8	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(100*3)+(215*3)	945,000000	
		RAZEM:	945,000000	m2 945
1.3	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(100*2,9)+(215*2,9)	913,500000	
		RAZEM:	913,500000	m2 914
1.4	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(100*2,9)+(215*2,9)	913,500000	
		RAZEM:	913,500000	m2 914