


a) 1 komplet koszy do koszykówki (proponowany typ amerykański) o konstrukcji jednosłupowej montowanej w tulejach, posadowione minimum 60 cm poza boczną linią boiska do koszykówki oraz 100 cm poza linią boiska sportowego, elementy stalowe cynkowane ogniowo, wysięg 160 cm, tablica epoksydowe 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy, mechanizmy regulacji wysokości. Konstrukcję nośną .Koszy osłonić .
(montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

c) osłony na podpory koszty do koszykówki (2 sztuk) – fartuchy z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm, do wysokości 2 m, obszytej materiałem PCV (osłona montowana za pomocą pasków z rzepami).

e) Osłony na słupki do siatki (2 sztuk) – fartuchy z pianki poliuretanowej o grubości 5 cm, do wysokości 2 m, obszytej materiałem PCV (osłona montowana za pomocą pasków z rzepami). Montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa.

f) Dwie ławki terenowe



PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak również całej dokumentacji projektowej, której rysunek jest częścią, należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch. Katarzyna Anna Pilarek.
Niniejszy rysunek może być udostępniony i wykorzystany tylko zgodnie z zawartą umową



mgr inż. arch.
KATARZYNA PILAREK

tel. 880 103 727
kapiarchi@poczta.onet.pl

projektowali:

mgr inż.arch. Katarzyna Pilarek

WM-0029
Upr. Bud. Nr. 210/92/OL

temat:

**BOISKO DO GIER ZESPOŁOWYCH
SIATKÓWKA, KOSZYKÓWKA
MAŁA PIŁKA NOŻNA**

Jasna gm. Dzierzgoń
gm.Dzierzgoń,obręb Jasna ,
dz. nr.280/4

investor:


URZĄD GMINY DZIERZGOŃ
DZIERZGOŃ PL. Wolności 1

status projektu:

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY**

tytuł:

RZUT BOISKA



data:	07.10.2020
-------	------------

skala:	1:100
--------	-------

nr rys.

A-1

projekt wykonano za pomocą programu ArchiCAD 24
licencja jednostanowiskowa nr. 2-2819003