

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka
ADRES INWESTYCJI:	Droga gminna w km 0+000 do km 0+416 miejscowość Zawadka, gmina Gołcza, powiat miechowski, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gminy Gołcza
ADRES INWESTORA:	Gołcza 80 32-075 Gołcza
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 12.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.03.2024

Data zatwierdzenia
12.03.2024

Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka - Droga gminna w km 0+000 do km 0+416 miejscowość Zawadka,
gmina Gołcza, powiat miechowski, Województwo Małopolskie

Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka - Droga gminna w km 0+000 do km 0+416 miejscowość Zawadka, gmina Gołcza, powiat miechowski, Województwo Małopolskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka - Droga gminna w km 0+000 do km 0+416 miejscowość Zawadka, gmina Gołcza, powiat miechowski, Województwo Małopolskie						
1			Roboty przygotowawcze drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			0,416	km	0,416	
					RAZEM	0,416
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - ścięcie poboczy wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m2		
			416 * 2 * 0,7 + 865 * 2 * 0,7	m2	1 793,400	
					RAZEM	1 793,400
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			19 + 24 + 6	m	49,000	
					RAZEM	49,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-02		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z wywozem i utylizacją	m2		
			12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 2 * 5 * 2 + 14	m2	67,000	
					RAZEM	67,000
3			Roboty ziemne			
5 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			0,4 * (12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 14) + 1,5 * 0,4 * 8	m3	23,600	
					RAZEM	23,600
4			Podbudowa			
6 d.4	KNR 2-23 0104-01 0104-02		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 31,5 -63 mm o grubości 25 cm	m2		
			(12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 14)	m2	47,000	
					RAZEM	47,000
7 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			(12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 14)	m2	47,000	
					RAZEM	47,000
5			Nawierzchnie bitumiczne			
8 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			(12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 14)	m2	47,000	
					RAZEM	47,000
9 d.5	KSNR 6 0308-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			(12 * 1,5 + 10 * 1,5 + 14)	m2	47,000	
					RAZEM	47,000
10 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			416 * 5 + 10 * 1,5 + 12 * 1,5 + 15 + 3,5 + 18 + 9 * 5	m2	2 194,500	
					RAZEM	2 194,500
11 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			416 * 5 + 10 * 1,5 + 12 * 1,5 + 15 + 3,5 + 18 + 9 * 5	m2	2 194,500	
					RAZEM	2 194,500

Remont drogi gminnej w miejscowości Zawadka - Droga gminna w km 0+000 do km 0+416 miejscowość Zawadka, gmina Gołcza, powiat miechowski, Województwo Małopolskie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.5	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			416 * 5 + 10 * 1,5 + 12 * 1,5 + 15 + 3,5 + 18 + 9 * 5	m2	2 194,500	
					RAZEM	2 194,500
13 d.5	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
			2,1	t	2,100	
					RAZEM	2,100
6			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
14 d.6	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem	m2		
			416 * 0,75 * 2	m2	624,000	
					RAZEM	624,000
15 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D.06.0 3.01	ANALOGIA Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10cm - pobocza powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją z rozsypaniem gryków, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm	m2		
			416 * 2 * 0,3	m2	249,600	
					RAZEM	249,600
16 d.6	KNR 2-31 0605-06		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub PEHD karbowane SN8 o śr. 40 cm	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
17 d.6	KSNR 6 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze drogowe		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty ziemne		3
4 Podbudowa		3
5 Nawierzchnie bitumiczne		3
6 Roboty wykończeniowe i porządkowe		4
Spis treści		5