

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		KLASA NR 4				
1.1		Roboty instalacyjne wod-kan				
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi- wpięcie do istniejącej instalacji	szt.	1,000		
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	11,750		
3 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym(umywalka COCTAIL kwadratowa wpuszczana w blat)	kpl.	1,000		
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0118-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm - wpięcie w istniejącą instalację	szt.	1,000		
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000		
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,280		
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0115-02	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1,000		
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0150-03	Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody TR 4000 5 ET BOSCH	szt.	1,000		
Razem: Roboty instalacyjne wod-kan						
1.2		Roboty budowlane				
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	4,000		
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0335-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	4,000		
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	4,000		
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	4,000		
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt.	1,000		
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- podniesienie nadproży	m3	0,076		
17 d.1.2	KNR AT-34 0116 -03	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży L= 120 cm	szt.	2,000		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.	2,000		
19 d.1.2	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi pływowe z ościeżnicą nakładaną na ściany z obróbką obsadzenia	szt	1,000		
20 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2	33,199		
21 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	112,498		
22 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	75,762		
23 d.1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	36,736		
24 d.1.2	KNNR-W 9 0504 -05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	9,000		
25 d.1.2	KNR 5-08 0502- 10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	9,000		
26 d.1.2	KNR 5-08 0511- 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp ledowych - kwadratowe PLAFONY	szt.	9,000		
27 d.1.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- (zmywalne , ceramiczne, plamoodporne, kolor pastelowy)- ściany	m2	73,962		
28 d.1.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity , białe	m2	36,736		
29 d.1.2	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach- na klej	m2	1,800		
30 d.1.2	KNR 4-01 0909- 02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Przystruganie wrębów i regulacja okuć okien ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych.	szt.	2,000		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2	8,432		
32 d.1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,736		
33 d.1.2	KNR 0-21 4007-03	Prostowanie podłogi płytą OSB gr 20 mm	m2	36,736		
Razem: Roboty budowlane						
Razem: KLASA NR 4						
Razem:						
VAT						
Razem brutto						
2		KLASA NR 12				
2.1		Roboty budowlane				
34 d.2.1	kalk. własna	Demontaż i montaż tablic	szt	2,000		
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt	1,000		
36 d.2.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi pływające z ościeżnicą nakładaną na ściany z obróbką osadzenia	szt	1,000		
37 d.2.1	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie wnęki	m2	2,881		
38 d.2.1	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.	1,000		
39 d.2.1	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2	33,848		
40 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	119,407		
41 d.2.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	78,662		
42 d.2.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	40,745		
43 d.2.1	KNNR-W 9 0504 -05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	9,000		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
44 d.2.1	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	9,000		
45 d.2.1	KNR 5-08 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp ledowych - kwadratowe PLAFONY	szt.	9,000		
46 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- (zmywalne , ceramiczne, plamoodporne, kolor pastelowy)- ściany	m2	78,662		
47 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity , białe	m2	40,745		
48 d.2.1	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Przystruganie wrębów i regulacja okuć okien ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych.	szt.	2,000		
49 d.2.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrabanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2	8,400		
50 d.2.1	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Deska osłonowa 0,24m x 3,0m	m2	0,720		
51 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	40,745		
Razem: Roboty budowlane						
Razem: KLASA NR 12						
Razem:						
VAT						
Razem brutto						
3	KLASA NR 13					
3.1	Roboty instalacyjne wod-kan					
52 d.3.1	KNR-W 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi- wpięcie do istniejącej instalacji	szt.	1,000		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
53 d.3.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	9,850		
54 d.3.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
55 d.3.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym(umywalka COCTAIL kwadratowa wpuszczana w blat)	kpl.	1,000		
56 d.3.1	KNR-W 4-02 0108-03	Wstawienie trójnika redukcyjnego o śr. 25/15 mm -wpięcie w istniejącą instalacje	szt.	1,000		
57 d.3.1	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,000		
58 d.3.1	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
59 d.3.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
60 d.3.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
61 d.3.1	KNR-W 4-02 0150-03	Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody TR 4000 5 ET BOSCH	szt.	1,000		
Razem: Roboty instalacyjne wod-kan						
3.2		Roboty budowlane				
62 d.3.2	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.	2,000		
63 d.3.2	KNR-W 4-01 0335-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000		
64 d.3.2	KNR-W 4-01 0325-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.	2,000		
65 d.3.2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	2,000		
66 d.3.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt.	1,000		
67 d.3.2	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi płycinowe z ościeżnicą nakładaną na ściany z obróbką obsadzenia	szt.	1,000		
68 d.3.2	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej- zamurowanie wnęki	m2	2,911		
69 d.3.2	KNR-W 4-01 0706-05	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.	1,000		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
70 d.3.2	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2	31,947		
71 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2	115,911		
72 d.3.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	77,420		
73 d.3.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	38,491		
74 d.3.2	KNNR-W 9 0504 -05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	9,000		
75 d.3.2	KNR 5-08 0502- 10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	9,000		
76 d.3.2	KNR 5-08 0511- 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp ledowych - kwadratowe PLAFONY	szt.	9,000		
77 d.3.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- (zmywalne , ceramiczne, plamoodporne, kolor pastelowy)- ściany	m2	75,620		
78 d.3.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sufity , białe	m2	38,491		
79 d.3.2	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach- na klej	m2	1,800		
80 d.3.2	KNR 4-01 0909- 02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 Wyszczególnienie robót: 1. Przystruganie wrębów i regulacja okuć okien ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych i zespolonych.	szt.	2,000		
81 d.3.2	KNR 4-01 1209- 06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914- 17 z.sz.4.5.4. 9914-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrabanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki.	m2	8,266		

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
82 d.3.2	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Deska osłonowa 0,24m x 3,0m	m2	0,840		
83 d.3.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,491		
Razem: Roboty budowlane						
Razem: KLASA NR 13						
Razem:						
VAT						
Razem brutto						