



## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR	Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
ADRES	ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
NAZWA ZAMERZENIA BUDOWLANEGO	„Doposażenie placu zabaw w m. Słomkowo w urządzenie zabawowe”
ADRES INWESTYCJI	m. Słomkowo , 87-700 Aleksandrów Kujawski
NR DZIAŁKI, OBRĘB EWIDENCYJNY	dz. nr 120/5, obręb Słomkowo, gm. Aleksandrów Kujawski

ZESPOŁ PROJEKTOWY	SPECJALNOŚĆ/NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
PROJEKTANT: inż. Bartłomiej Bartczak	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA <b>KUP/0029/PWOK/09</b>	

DATA OPRACOWANIA	Lipiec 2024
------------------	-------------



---

## Doposażenie placu zabaw w m. Słomkowo w urządzenie zabawowe

---

Branża: Roboty budowlane

---

Rodzaj: Przedmiar robót

---

**BUDOWA:**

Doposażenie placu zabaw w m. Słomkowo w urządzenie zabawowe

Plac zabaw  
Roboty budowlane  
Słomkowo dz. nr 120/5  
87-700 Gm. Aleksandrów Kujawski

---

**INWESTOR:**

Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski  
ul. Słowackiego 12  
87-700 Aleksanrów Kujawski

---



L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane</b>		
<b>1</b>	KNNR 0001 0306-0700	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m w gruncie kategorii I-II	8,000	szt.
		Obmiar: 8,000		
<b>2</b>	KNNR 0002 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, zebrowanymi o średnicy do 14 mm	0,040	t
		Obmiar: 0,040 = 0,040		
<b>3</b>	KNNR 0002 0109-0300	Betonowanie konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	2,000	m <sup>3</sup>
		Obmiar: 2,000		
<b>4</b>	KNNR 0002 1301-0500	Montaż urządzeń zabawowych w technologii systemowej	20,000	kg
		Obmiar: 20,000		
<b>5</b>	Analiza własna	Dostarczenie urządzenia: zestaw zabawowy	1,000	kpl
		Obmiar: 1,000		
<b>8</b>	KNNR 0001 0502-0100	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III równiarką	50,000	m <sup>2</sup>
		Obmiar: 50,000		
<b>9</b>	KNNR 0001 0507-0300	Obsianie powierzchni w ziemi urodzajnej	50,000	m <sup>2</sup>
		Obmiar: 50,000		