

FORMULARZ OPISOWO-CENOWY

Lp	Przedmiot zamówienia	Nr Katalogowy	Nr rys.	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN)
1	Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy.	---	---	m2	2900				
2	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego przez wykonawcę	---	---	m3	130				
3	Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy	---	---	m2	2200				
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	---	---	m2	9400				
5	Wykonanie wymiany gruntu	---	---	m3	1100				
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowytładowczymi wraz z utylizacją ziemi z wykopów	---	---	m3	2500				
7	Warstwa ochronna torowiska - grunt stabilizowany na miejscu cementem C3/4 (dopuszcza się stabilizację z dowozu, dodatkową ilość robót ziemnych należy wtedy doliczyć) - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm - wykonanie i zatwierdzenie recepty po stronie Podwykonawcy.	---	---	m2	2200				
8	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 31,5/50 grubości 15-18 cm. (Kruszywo po stronie MPK. Dowóz z placu i rozłożenie po stronie wykonawcy)	---	---	m2	9400				
RAZEM								XXXX	

.....
Podpis oferenta