

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>System sygnalizacji pożaru w DPS Tursk</b>						
<b>1</b>			<b>Wymiana istniejących drzwi w DPS Tursk</b>			
1	wycena własna		Demontaż istniejących witryn z drzwiami w części B - 5 szt. wraz z montażem witryn i obróbką z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydłowymi p.poż EIS 30 przeszklone górą i wypełnieniem pełnym panel dolny z samozamykaczem i trzymaczem 100x200cm - 5 szt. - wymiary witryn 2,7x2,7 - 2 szt.; 2,7x2,63; 2,5x3,2; 2,7*2,96 2,7*2,7*2+2,7*2,63+2,5*3,2+2,7*2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,673	
					RAZEM	37,673
2	wycena własna		Demontaż istniejących witryn z drzwiami w części parter A- 2 szt. wraz z montażem witryn i obróbką z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydłowymi p.poż EI 60 przeszklone górą i wypełnieniem pełnym panel dolny z samozamykaczem i trzymaczem 100x200cm - 5 szt. - wymiary witryn 2,7x2,7; 2,6*2,5 2,7*2,7+2,6*2,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,790	
					RAZEM	13,790
3	KNR-W 2-d.1 02 1040-01		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe do palarni z samozamykaczem i uszczelką dymoszczelną 900x200cm - 4szt. wraz z zamurowaniem 4x0,25x0,25x2 m i obróbką 0,9*2,05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,380	
					RAZEM	7,380
4	KNR-W 2-d.1 02 1040-01		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe do pom technicznych z samozamykaczem i uszczelką dymoszczelną 800x200cm - 4 szt. wraz z zamurowaniem 4x0,3x0,24x2 m z montażem naproży stalowych 2 x 1120mm i obróbką 1*2,05*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,200	
					RAZEM	8,200
5	KNR-W 2-d.1 02 1040-01		Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z samozamykaczem i uszczelką dymoszczelną 800x200cm - 3szt. wraz z obróbką 0,8*2,05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,920	
					RAZEM	4,920