

KOLIZJE TELETECHNICZNE

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od ul. Świętochowskiego do ul. Oleśnickiej) - CZĘŚĆ KOLIZJE TELETECHNICZNE					
1		Kolizje teletechniczne			
1 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dzielonymi 120 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 2.5+9+9.5+3+9+1+24+10+2.5+11+7+1+10.5+8+5+4+2+9+4+1+1+2+2+1+6.5+3+8+8+2+8+1+2.5	m m	178.00	
				RAZEM	178.00
2 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii III z pokrywą antywłamaniową 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 d.1	KNR 5-01 0614-09 analogia	Przekładanie kabla ziemnego o śr. do 50 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - wykop rozkorytowany 10+2+35+4*8.5+3.5	m m	84.50	
				RAZEM	84.50
4 d.1	KNR 5-01 0812-01 analiza indywidualna	Zmiana lokalizacji słupka kablowego o 2,5m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5 d.1	kalk. własna	Zestawienie nowych kabli 2p - 55m; 20p - 20m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0701-02 analiza indywidualna	Wypięcie i wpięcie kabla 20p do głowicy słupka kablowego 1	złącz. złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0701-01 analiza indywidualna	Wypięcie i wpięcie kabla 10p do głowicy słupka kablowego 1	złącz. złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0701-01 analiza indywidualna	Wypięcie i wpięcie kabla 2p do głowicy słupka kablowego 5	złącz. złącz.	5.00	
				RAZEM	5.00
9 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0701-01 analogia	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 2, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - analogia 1	złącz. złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0701-02	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20, kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych 1	złącz. złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1	KNR 5-01 1310-01 analogia	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach 5	odc. odc.	5.00	
				RAZEM	5.00
12 d.1	KNR 5-01 1311-01 analogia	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 2 parach 5	odc. odc.	5.00	
				RAZEM	5.00
13 d.1	KNR 5-01 1312-01 analogia	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemikowej przy jednej częstotliwości kabla o 2 parach 5	odc. odc.	5.00	

przedmiar robót

- 1 -

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach
KOLIZJE TELETECHNICZNE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00
14	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1310-01	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 5-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1311-01	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 5-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1312-01	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.		
d.1	1310-02	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 5-01	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.		
d.1	1311-02	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 5-01	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.		
d.1	1312-02	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 5-01	Demontaż kabla doziemnego	m		
d.1	0614-09				
	analogia	42	m	42.00	
				RAZEM	42.00