

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu-Laskowicach
TELETECHNIKA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Tymienieckiego w Jelczu - Laskowicach (na odcinku od ul. Świątochowskiego do ul. Oleśnickiej) - CZĘŚĆ KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
1		Kanał Technologiczny			
1 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0102-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 - ciąg główny w obszarze chodnika 87+41+45+90+50.5+43	m m	 356.50	
				RAZEM	356.50
2 d.1	ZN-97/TP S.A. 039 0302-12	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu Krotność = 3 87+41+45+90+50.5+43	m m	 356.50	
				RAZEM	356.50
3 d.1	ZN-97/TP S.A. 039 0302-12 analogia	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura DB/7/10 - analogia 87+41+45+90+50.5+43	m m	 356.50	
				RAZEM	356.50
4 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0102-02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 i 125 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - przejścia poprzeczne pod drogą - pełny profil 19.5+17.5	m m	 37.00	
				RAZEM	37.00
5 d.1	ZN-97/TP S.A. 039 0203-14 analogia	Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm na bębnach (3 szt.) +DB7/10 1 szt - analogia 19.5+17.5	m m	 37.00	
				RAZEM	37.00
6 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0102-02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-F 110 i 125 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - odcinki krańcowe w obszarze chodnika 33.5+2.5	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
7 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0102-02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEK-S 110 i 125 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - przejścia poprzeczne pod drogą - odcinki krańcowe 24+16.5	m m	 40.50	
				RAZEM	40.50
8 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0301-06 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
9 d.1	ZN-97/TP S.A. 040 0322-01	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, ramą ciężką lub podwójną lekką wraz z kłódką systemową 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00