

montaż piłkochwyłów

Identyfikator kosztorysu: Mszalnica boisko montaż piłkochwyłów

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 14.03.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 312-10 Wykopanie dołów pod fundamenty piłkochwyłu 26	dół	26,00
			26,00
2	KNR 4-01 203-6 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - fundamenty słupków piłkochwyłu 26szt *1,2*0,4*0,4	m3	4,99
			4,99
3	KNR 2-02 1803-2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych - piłkochwył o wys. 6,0 m. 58,0*2	m	116,00
			116,00

----- Koniec wydruku -----