

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Wykonanie grodzień upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2022

Główny przedmiot

kod wg CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

14.03.2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Roboty instalacyjne (grupa 45300000-0)

3.1 Wznoszenie ogrodzeń

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	ST	opis i wyliczenie	jm.	ilość
1	5	wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,7 m, w gruncie kategoria III	dół	10 216
		9 411+805		
2	5	wykonanie dołów świdrem ręcznym z napędem silnikowym, o głębokości 0,3m, w gruncie kategoria III - podpory	dół	1 288
		161*8		
3	2, 4, 5	obsadzanie słupków drewnianych w gruncie	szt.	10 216
		10 216		
4	2, 4, 5	obsadzanie słupków drewnianych w gruncie - podpory	szt.	1 288
		161*8		
5	2, 4, 5	mocowanie siatki ocynkowanej wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał siatka leśna, gwoździe-skoble, szpilki metalowe.	mb	12 362
		12 362		
6	2, 4, 5	mocowanie siatki ocynkowanej z rozbiórki wys. 2,0 m na słupkach drewnianych o rozstawie 2,5m + materiał gwoździe-skoble, szpilki metalowe.	mb	25 282
		25 282		
7	2, 4, 5	furtki drewniane budowa i montaż	szt.	161
		161		