

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.152		
d.1	0119-03					
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	456.000		
d.2						
3	KNR 4-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	136.800		
d.2	1103-04					
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	456.000		
d.2						
5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	456.000		
d.2						
6	KNNR 6 0502-04	Jezdnia z kostki brukowej betonowej kształtu dwuteowego grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	456.000		
d.2						
7	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	314.000		
d.2						
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	20.410		
d.2	0402-04					
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
d.2						
10	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	1.000		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						