

Przedmiar

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Starża , gm. Świerzno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,48
CHODNIKI POBUDOWA , NAWIERZCHNIA				
2	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy powyżej 75cm , z wywozem karczwy w miejsce wskazane przez Wykonawcę	szt	3
3	KNR 2-01 0311/01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut zasypianie i zagęszczenie dołów po karczowaniu 2*2*1,5*3	m3	18
		razem	m3	18
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - Z WYWOZEM UROBKU LUB WBUDOWANIEM W POBOCZE 734*1,15	m2	844,1
		razem	m2	844,1
5	KNNR 6 0102/02	Koryta o głębokości 15cm wykonywane na poszerzeniach chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - Z WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 844,1	m2	844,1
		razem	m2	844,1
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 772	m2	772
		razem	m2	772
7	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie 772	m2	772
		razem	m2	772
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm - chodnik R=0.66 M=0.66 S=0.66	m2	772
9	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej - chodnik	m2	772
ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
10	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT	m	6
11	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowków pod krawężnik i ławy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT	m	84
12	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15 , zgodnie z PZT	m	740
ROBOTY INNE				
13	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie po zakończonych robotach - oznakowanie pionowe i poziome przejścia dla pieszych (zgodnie z PZT rys. nr 2))	kpl	1
14	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	530
15	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	530
16	Kalkulacja indywidualna	Przestawienie donic z roślinami ozdobnymi zgodnie ze wskazówkami Inwestora	kpl	1
17	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	kpl	2