

Przedmiar robót

Obiekt	Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nietletnich w Garwolinie zasilanie nagrzewnic i tablicy wyników BRANŻA ELEKTRYCZNA
Budowa	dz. nr 7734/6 Garwolin, Al. Legionów 11, gm. Garwolin
Inwestor	Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nietletnich w Garwolinie 08-400 Garwolin, Al. Legionów 11
Biuro kosztorysowe	Instal - Projekt Krzysztof Szczepanek 08-400 Garwolin, ul. Konarskiego 23

3 grudzień 2021 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zasilenie nagrzewnic i tablicy wyników BRANŻA ELEKTRYCZNA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Rozdzielnia elektryczna T_sala_gimnast					
1			Analiza własna - demontaż istniejącej rozdzielni sali gimnastycznej	kpl	1,000
2	KNNR 3 0304/02		Wykucie wnęk o objętości powyżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 1*1*0,12	m ³	0,12
			razem	m ³	0,12
3	KNNR 5 0404/04		Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg - T_sala_gimnast	szt	1,000
4			Analiza własna - podłączenie istniejących obwodów instalacji elektrycznej rozdzielni T_sala_gimnastyczna	kpl	1,000
5			Analiza własna - dostosowanie rozdzielni głównej do montażu rozłącznika bezpiecznikowego i wprowadzenie kabla zasilającego T-2	kpl	1,000
Instalacja podtynkowa, oprzewodowanie.					
6	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 35+38	m	73,000
			razem	m	73,000
7	KNNR 5 1207/05		Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 69+12	m	81,000
			razem	m	81,000
8	KNNR 5 1209/06		Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	15,000
9	KNR 5-08 0226/03		Mocowanie kołkami w cegle listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach	m	14,000
10	KNR 5-08 0107/01		Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	140,000
11	KNNR 5 0716/03		Układanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY 5x6	m	17,000
12	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe 3x2,5 36+39+29	m	104,000
			razem	m	104,000
13	KNR 5-08 0207/01		Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej (LiYCY 2x0,75 (ekranowany))	m	140,000
14	KNNR 5 0304/03		Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych	szt	2,000
15	KNNR 5 0406/01		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wyłącznik serwisowy w obudowie dla pompy obiegowej	szt	1,000
16	KSNR 5 0405/01		analogia - Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na podłożu z cegły w budynkach - podłączenie pompy obiegowej do istniejącej instalacji elektrycznej	wypustów	1,000
17	KNR 5-06 1612/02		analogia - Instalowanie czujka temperatury	szt	1,000
Badania, pomiary					
18			Analiza własna - badania i pomiary elektryczne	kpl	1,000

Modernizacja sali gimnastycznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zasilanie nagrzewnic i tablicy wyników BRANŻA ELEKTRYCZNA

Nr	Opis robót
	Rozdzielnia elektryczna T_sala_gimnast
	Instalacja podtynkowa, przewodowanie.
	Badania, pomiary