

PRZEDMIAR ROBÓT

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA URNISZEWO - ZIELNICZKI

L.p	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równym	km	0,482		
2.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie – głębokość wyboi do 4 cm	m <sup>2</sup>	72,3		
3.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	2.410,0		
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.410,0		
5.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.410,0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA TADEUSZEWO

L.p	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równym	km	1.200,0		
2.	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych	m <sup>2</sup>	4.080,0		
3.	Ścinka pobocza drogi gr. o 10 cm na szerokości do 80 cm	m <sup>2</sup>	1260,0		
4.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.080,0		
5.	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych kationowa emulsja asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.080,0		
Wartość kosztorysowa robót bez VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					