

PARTER	
NR POM.	POWIERZCHNIA
F-0.1 KONSULTACJA DS. FARMACJI KLINICZNEJ I ANTYBIOTYKOTERAPII	15,18
F-0.2 PRACOWNIA NEURONAWIGACJI	11,93
F-0.2a POKÓJ LEKARSKI	8,15
F-0.3 PRACOWNIA AUDIOMETRII CZYNNEJ	12,12
F-0.4 ZAKŁAD IMMUNODIAGNOSTYKI	20,55
F-0.5 KORYTARZ	37,19
F-0.6 ZAKŁAD IMMUNODIAGNOSTYKI	39,90
F-0.7 POKÓJ LEKARSKI	16,35
F-0.8 POKÓJ LEKARSKI	15,57
F-0.9 POKÓJ SOCJALNY	24,35
F-0.10 POM. PORZĄDKOWE	2,25
F-0.11 PRZEDSIONEK	3,54
F-0.11a WC PERSONELU	1,63
F-0.12 WC DAMSKIE	8,63
F-0.13 PRZEDSIONEK	3,05
F-0.13a WC MĘSKIE	5,64
F-0.15b MAGAZYN BIELIZNY	9,00
F-0.15c MAGAZYN CZYSTY	9,39
F-0.16 POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	18,23
F-0.17 POKÓJ LEKARSKI	17,43
F-0.18 POKÓJ ZABIEGOWY	10,33
F-0.18a SŁUŻBA	4,53
F-0.19 POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	17,79
F-0.20 POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	18,32
F-0.21 PRZEDSIONEK	1,85
F-0.21a POKÓJ SOCJALNY	12,45
F-0.21b WC PERSONELU U	1,93
F-0.22 POKÓJ LEKARSKI	19,33
F-0.23 POKÓJ LEKARSKI	16,89
F-0.24 POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	13,23
F-0.25a GIPSOWNIA	19,23
F-0.25b POKÓJ LEKARSKI	14,29
F-0.26 KLATKA SCHODOWA	34,50
F-0.14 HOLL	207,55
F-0.15a POKÓJ POMOCNICZY	10,79
F-0.17a SERWEROWNIA	7,83
RAZEM	762,83

Str1 - ściana g-k gr. 12,5 cm pomiędzy pomieszczeniami „suchymi”;
- tynk cementowo-wapienny – gr. 1,5 cm;
- płyta g-k 1,25 cm – gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 7,5 cm,
- 2x płyta g-k 1,25 cm – gr. 2,5 cm
- folia w płynie;
- płytki ceramiczne,

Str2 - ściana g-k gr. 12,5 cm pomiędzy pomieszczeniami „suchymi” a "mokrymi";
- płytki ceramiczne;
- tynk cementowo-wapienny – gr. 1,5 cm;
- folia w płynie;
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 7,5 cm,
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w płynie;
- płytki ceramiczne;

Str3 - ściana g-k gr. 12,5 cm pomiędzy pomieszczeniami „suchymi” a "mokrymi";
- płytki ceramiczne;
- folia w płynie;
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 10 cm,
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w płynie;
- płytki ceramiczne;

Str4 - ściana g-k gr. 12,5 cm pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi”;
- płytki ceramiczne;
- folia w płynie;
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 10 cm,
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w płynie;
- płytki ceramiczne;

Str5 - ściana g-k gr. 20 cm pomiędzy pomieszczeniami „mokrymi”;
- tynk cementowo-wapienny – gr. 1,5 cm;
- płyta g-k 1,25 cm – gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 15 cm,
- 2x płyta g-k wodoodporna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- folia w płynie;
- płytki ceramiczne;

Str6 - zamurowania pomiędzy pomieszczeniami „suchymi”;
- tynk cementowo-wapienny – gr. 1,5 cm;
- płyta g-k 1,25 cm – gr. wg rysunku;
- tynk cementowo-wapienny – gr. 1,5 cm;
- farba podkładowa;
- farba emulsyjna, dwie warstwy;

Str7 - zabudowa w pomieszczeniach "suchych";
- farba emulsyjna, dwie warstwy;
- farba podkładowa;
- płyta g-k gr. 1,25 cm;
- podkonstrukcja CW/UW50;

Str8 - zabudowa w pomieszczeniach "mokrych";
- płytki ceramiczne;
- folia w płynie;
- 2x płyta g-k wodoodporna gr. 1,25 cm;
- podkonstrukcja CW/UW50;

Str9 - ściana g-k gr. 12,5 cm pomiędzy pomieszczeniami „suchymi”;
- farba emulsyjna, dwie warstwy;
- farba podkładowa;
- 2x płyta g-k ogniochronna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- wełna mineralna na ruszce z profili stalowych - gr. 7,5 cm,
- 2x płyta g-k ogniochronna 1,25 cm - gr. 2,5 cm
- farba podkładowa;
- farba emulsyjna, dwie warstwy;

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

OZNACZENIA NA RYSUNKU
- istniejące ściany
- projektowane ściany murowane
- projektowane ściany gips.-karton.
- projektowane wyburzenia
- klasa odporności pożarowej elementu
- wymiary otworki, bluzaki
- wysokość parapetu
- wysokość sufitu podwieszanego
- wysokość pomieszczenia
- kontrola dostępu

Wymiary na rysunkach zostały podane w cm.

UWAGI OGÓLNE:
1 - Wszystkie materiały wg. branży konstrukcyjnej.
2 - Instalacje wodociągowe, instalacja elektryczna i instalacja teletechniczna oraz systemy zabezpieczeń p.poż. wg opracowań branżowych.
3 - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty/aprobaty techniczne wg. kart katalogowych producentów, przeznaczenia,jakości oraz kolor bardzo dobrany do otoczenia.
4 - Projekt w niniejszej części przewiduje odporność pożarową p.poż. zostaną zabezpieczone przegrodami w klasie odporności ogniowej EI30, przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe zostaną zabezpieczone uszczelnieniem ogniochronnym o klasie odporności ogniowej EI30/60.
5 - Wszystkie wymiary otworów w wykonawczej branż instalacyjnych należy sprawdzić przed zakupem oraz wykonaniem otworów.
6 - Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. Dopuszcza się montaż stolarki okiennej i drzwiowej o wymiarach innych niż podane w projekcie.
7 - W przypadku zastosowania materiałów wyrobów innych producentów niż podano w projekcie należy sprawdzić ich parametry techniczne, wymiary, kolorystykę i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
8 - Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi. Wszystkie materiały budowlanych przy zachowaniu należytej staranności wykonania.
9 - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami BHP.
10 - Wszystkie otwory przez ściany i stropy dla przejść instalacji należy wykonywać przed tynkowaniem.
11 - Przyjęte wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki.

TEMAT	Kompleksowy remont przejść przyziemnych segmentów F w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI	Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec działka nr 74/16, obręb 0009 Sosnowiec, gmina Sosnowiec Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
INWESTOR	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MTA, 72-Ośrodek Wola ul. Ks. J. Popiełuszki 76 s. Kancelaria, 60-478 Kraków
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	WE
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Gizelska up. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr 128 /KA/16
SPRAWDZIŁ/ZŁ	mgr inż. arch. Marek Wilk up. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr 128/09
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Oleksandra Pivash
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU
SKALA 1:50	NR RYSUNKU 2 DATA 12.2021