

KOSZTORYS POMOCNICZY
DLA ZADANIA PN.: „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3356D W MIEJSCOWOŚCI JUGÓW”
[km 11+327 - 15+000]

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	Jedn. zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	3,673		
2	D-01.02.04	Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm z wywozem urobku w miejsce uzyskane przez Wykonawcę.	m ²	15 423,000		
RAZEM			---	---	---	
II	D-04.00.00.	PODBUDOWY – kod CPV 45233000-9				
3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy. Ilość emulsji 0,5 kg/m ² F=15 423 m ²	m ²	15 423,000		
RAZEM			---	---	---	
III	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9				
4	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 0-11 mm o grubości 4 cm - 100 kg/m ² (warstwa wzmacniająca) JEZDNIA I ZJAZDY F=15 423 m ²	m ²	15 423,000		
5	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 0-11mm o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) JEZDNIA + ZJAZDY F=15 423 m ²	m ²	15 423,000		
RAZEM			---	---	---	
IV	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9				
6	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na szerokości 100 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce uzyskane przez Wykonawcę 2600 m ²	m ²	2 950,000		

7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namotu 30 cm 970 m	m	234,000		
8	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0+63 mm wraz z zagęszczeniem o średniej szerokości 75 cm i grubości 15 cm $V=2950 \times 0,75 \times 0,15 = 331,87 \text{ m}^3$	m ³	331,870		
		RAZEM	---	---	---	
V	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – kod CPV 45233000-0				
9	D-07.02.01	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej 180x120 cm z blachy stalowej ocynkowanej.	szt.	1,000		
		RAZEM	---	---	---	
					RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	
					PODATEK VAT [23%]	
					OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)	

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy