




**PRZEKRÓJ TYPOWY C - C**  
**STAN ISTNIEJĄCY**  
(km ok. 0+200)



**PRZEKRÓJ TYPOWY C - C**  
**STAN PROJEKTOWANY**  
(km ok. 0+200)




Szczegóły el. betonowych skala 1:25



**KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm**

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zagęszcz.  
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,08m³/mb



OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

podsyпка cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zagęszczeniu  
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,04m<sup>3</sup>/mb

- |       |   |
|-------|---|
| 1     | ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA DROGI   |
| ~7cm  | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                                    |
| ~40cm | warstwa podbudowy z kruszywa  |
| 2     | ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA  |
| ~8cm  | warstwa ścieralna z płyt chodnikowych                                     |
| ~23cm | warstwa podbudowy z kruszywa  |
| 3     | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI                               |
| 4cm   | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11s                              |
| ---   | skroplenie międzywarstwowe emulsja asfaltową                              |
| 3cm   | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16w                                |
| ---   | skroplenie międzywarstwowe emulsja asfaltową                              |
| 20cm  | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |
| 20cm  | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie   |
| 4     | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA                             |
| 8cm   | warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej                             |
| 3cm   | podsyпка cementowo piaskowa 1:4   |
| 20cm  | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |



Gmina Miechów  
ul. Sienkiewicza 25  
32-200 Miechów

*Investor:*

**Wykonawca:**

*Nazwa opracowania:*

~~N I W E L E T A~~

**Sebastian Gwizdek**  
32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 5  
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28  
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

**Remont drogi gminnej K 140253 ulica Janów Górny w km 0+000 do 0+261 w miejscowości Miechów, gmina Miechów**

*Gmina:* Miechów

*Powiat:* miechowski

Województwo: MAŁOPOLSKIE

*Część projektu:*

## MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

Skala:	1:50
--------	------

Projektant:

mgr inż. Sebastian Gwizdek

MAP/0092/PWOD/07

Nazwa  
rysunku:

## PRZEKROJE TYPOWE

Nr rys.:	3
----------	---

Węgrzce, sierpień 2021

MIZ.5.8-ZP-212805-(5)