Remont drogi gminnej „Przez Wieś" (droga gminna K363321) w miejscowości Morawczyna.
Identyfikator działki ewidencyjnej: jednostka ewidencyjna: **Nowy Targ**, obręb ewidencyjny: **Morawczyna**
działka nr: **3813, 3769/2, 3829, 3723/2, 3721/2, 3716/2, 3713/8, 3661/6, 3649/4, 3632/5, 3661/4, 3661/8, 3663/2, 3460/4, 3437/6, 3437/8, 3438/10, 3438/8, 3423/15, 3423/13, 3371/4, 3359/2, 3290/2, 3155/2, 3100/2, 3067/6, 3067/11, 3067/10, 3195/6, 3195/8, 3196/1, 3228/1, 3258/1, 3258/2, 3293/1, 3294/1, 3327/1, 3328/1, 3367/8, 3367/10, 2873/2, 2842/8, 3838/2, 3837/2, 2817/2, 2814/4, 2779/2, 3839, 3854/2, 2774/3, 2799/6, 2799/8, 2933/3, 2670/4, 2630/5, 2611/10, 2610/2, 2520/2, 3789/2, 2495/2, 3830, 2473/4**
Zakres i sposób wykonywania robót:
- zmiana nawierzchni z asfaltowej na asfaltową,
- podfrezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej,
- roboty ziemne związane z wymianą i uzupełnieniem słabej podbudowy tłuczniem kamiennym gr. 10 cm,
- regulacja wysokości istniejącej infrastruktury (studzienki i zjazdy),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm warstwa wiążącej + 4 cm warstwa ścieralna),
- uzupełnienie poboczy,
- roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym,
- mijanki znajdują się poza obszarem opracowania,
- w wyniku remontu jezdni drogi gminnej nie będzie zwiększona przepustowość, nośność oraz prędkość dopuszczalna drogi,

Remontowany odcinek A-B: długość: ok. **1297,0 m**, szerokość jezdni ok. **5,0 m.**

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej "Przez Wieś" (droga gminna K363321) w miejscowości Morawczyna realizowany w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ"

KLASTER INWESTYCYJNY ŁUKASZ WRÓBLEWSKI

Inwestor: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ	Wykonawca:	Klaster Inwestycyjny Łukasz Wróblewski, ul. Przy Forcie 5, 32-086 Węgrzce		Podpis
	Projektował:	Łukasz Wróblewski		
Przedmiot rysunku: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	Branża: DROGOWA	Skala: 1:1000	Data: 09.2022	Nr rysunku: 3