



w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych proponuje się zastosowanie jednoskrzydłowej klameczki okiennej, mosiężnej typ L dostępnej w sklepie internetowym na stronie: antik24.pl/klamka-mosiężna-okienno-typ-l-p-484 do okien w naświetlu (nadślemieniu) należy zamontować otwieracz z dźwignią ręczną firmy HAUTAU typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)

okno osadzone w otworze okiennym, widok zewnętrzny listwa przymykowa naklejana na ramiak euro, o profilu i ozdobach analogicznych jak przy oknie historycznym, słupek ruchomy otwierany do środka wraz ze skrzydłem prawym, po otwarciu skrzydła lewego.



ślepię o profilu analogicznym jak w oknie historycznym klejone z dwóch elementów, listwy ozdobne naklejane

UWAGA !


PRZED OSADZENIEM STŁOARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU I SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! OŚCIEŻNICA OKNA NIE POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIETLE OKNA WIĘCEJ NIŻ NA SZEROKOŚĆ 1 CM. STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 , KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002 KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4 wg PN-EN 204 : 2002 CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z 2019R. POZ. 266) I ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNI 2004R.) W SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU			
Proponowana Stolarka			
Adres:	Rynek nr 18 / 1 Maja , 63-800 Gostyń		
Tytuł rysunku:	Okno nr 1		
Opracowanie:	Ewa Maria Urban		
Skala: 1:2, 1:20 @ A3	Data: 07.06.2021	Nr rys.:	5



okapnik montowany do listwy
aluminiowej, co umożliwia
ewentualną wymianę
zniszczonego elementu




ślepię o profilu analogicznym
jak w oknie historycznym
klejone z dwóch elementów,
listwy ozdobne naklejane

w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych
proponuje się zastosowanie jednoskrzydłowej klameczki
okiennej, mosiężnej typ L dostępnej w sklepie internetowym
na stronie: antik24.pl/klamka-mosiezna-okienna-typ-l-p-484
do okien w naświetlu (nadślepieniu) należy zamontować
otwieracz z dźwignią ręczną firmy HAUTAU
typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)

okno osadzone w otworze okiennej,
widok zewnętrzny
listwa przymykowa naklejana na
ramiak euro, o profilu i ozdobach
analogicznych jak przy oknie
historycznym,
słupek ruchomy otwierany do środka
wraz ze skrzydłem prawym, po
otwarciu skrzydła lewego.


UWAGA !

PRZED OSADZENIEM STOLARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO
DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU I
SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! OŚCIEŻNICA OKNA NIE
POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIETLE OKNA WIĘCEJ NIŻ
NA SZEROKOŚĆ 1 CM.
STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO
DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,
KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA
ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002
KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W
PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ
NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA
WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4
wg PN-EN 204 : 2002
CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWĄ O WYROBACH
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z
2019R. POZ. 266) I ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R.) W
SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU
ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.




ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU		
Proponowana Stolarka		
Adres:	Rynek nr 18 / 1 Maja , 63-800 Gostyń	
Tytuł rysunku:	Okno nr 2	
Opracowanie:	Ewa Maria Urban	
Skala: 1:2, 1:20 @ A3	Data: 07.06.2021	Nr rys.: 6

Wymiary detali ozdobnych należy wykonać na podstawie zachowanych historycznych drzwi w elewacji północnej.



DRZWI NAROŻNE



DRZWI WSCHODNIE



ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU		
Proponowana Stolarka		
Adres:	Rynek nr 18 / 1 Maja , 63-800 Gostyń	
Tytuł rysunku:	Drzwi narożne oraz wschodnie	
Opracowanie:	Ewa Maria Urban	
Skala:	1:20 @ A3	Data: 07.06.2021
		Nr rys.: 7