

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont drogi powiatowej nr 1523 C
Wtelnio – Trzyszczyń**

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH		JEDNOSTKA		Cena	WARTOŚĆ
				Nazwa	Ilość	jednostk.	
1	2	3		4	5	6	7
D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8							
D-01.01.00 Roboty pomiarowe							
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe		RAZEM ROBOTY POMIAROWE			
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.		km	1,250		
D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9							
D-04.03.00 Skropienie warstw konstrukcyjnych							
		D 04.06.01 Podbudowa z betonu		RAZEM SKROPIENIE			
4	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie (wraz z oczyszczeniem naw.) emulsją asfaltową kationową wolnorozpadową niemodyfikowaną C60B5 ZM na zimno warstwy pod beton asfaltowy AC 11S. Zużycie emulsji 0,70-1,00 kg/m2 (jezdni+zjazdy bit.)		m2	6816,50		
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9							
D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone							
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone		RAZEM NAWIERZCHNIE			
6	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm , wraz z transportem mieszanki bitumicznej . Nawierzchnia KR3.		m2	6816,50		
Cena bez podatku VAT							
Podatek VAT 23%							
Cena z podatkiem VAT							

SŁOWNIE:

cena brutto

.....
podpis