

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont gruntowny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25	m2	144,950
		razem	m2	144,950
18	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,25*6	m	19,500
		razem	m	19,500
19	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
20	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000
21	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
22	KNR 4-01 0308/03	Naprawa uszkodzonych w murze do 5 cegieł 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
23	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
24	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne unigruntem tynków wewnętrznych ścian i sufitów (4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25 4,10*4,80+2,30*4,80+1,68*4,80+3,15*3,20	m2	144,950
		razem	m2	48,864
			m2	193,814
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,10*4,80+2,30*4,80+1,68*4,80+3,15*3,20	m2	48,864
		razem	m2	48,864
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,90+4,60+5,00+4,20)*2*3,25+(2,40+1,20)*2*3,25	m2	144,950
		razem	m2	144,950
27	KNR 4-01 1209/03	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 1,10*2,15*1,75*4	m2	16,555
		razem	m2	16,555
28	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z I piętra - analogia 1,40	m3	1,400
		razem	m3	1,400
29	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,40	m3	1,400
		razem	m3	1,400
30	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,40	m3	1,400
		razem	m3	1,400
II. Roboty wod-kan				
31	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.	1,000
32	KNR 4-02 0235/03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.	1,000
33	KNR 4-02 0235/07	Demontaż wanny	kpl.	1,000