

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja PRZEBUDOWA DROGI
 DROGA POWIATOWA nr 2824C Wąsewo -Świątniki (Świątniki). od km 1+092 długości 0.998 km
 wyrownanie istniejącej nawierzchni. wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202202	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,998	km km	 0,998	 0,998
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202202	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 4,7*998	m2 m2	 4 690,600	 4 690,600
2.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202202	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 4,7*998	m2 m2	 4 690,600	 4 690,600
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202202	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4,7*998	m2 m2	 4 690,600	 4 690,600
3.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202202	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 4,7*998	m2 m2	 4 690,600	 4 690,600
3.3	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202202	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4,7*998	m2 m2	 4 690,600	 4 690,600
4	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202202	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 998*2*1,5	m2 m2	 2 994,000	 2 994,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.02 BCD_202202	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 998*2*0,75	m2 m2	 1 497,000	 1 497,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02 BCD_202202	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 998*2	m m	 1 996,000	 1 996,000
5	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9 BCD_202202	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

PROJEKTANT

Roman Skrzypiński

ul. Wyzwolenia 59/71, 88-200 Radziejów

☎ (0) 536 519 535

uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/9

uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78

KURP.01.02.2022